

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Ν\Α02.1	ΟΔΟΝ 1123.Α	1	m3	30,00	5,10	153,00	
2	Ισοπέδωσις διά διαμορφωτήρος	ΟΔΟΝ Ν\1140.2	ΟΙΚ 1140	2	m2	1.500,00	0,19	285,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								438,00	438,00
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	3	m3	10,00	15,90	159,00	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	4	m3	80,00	15,90	1.272,00	
Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								1.431,00	1.431,00
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	5	m3	20,00	94,20	1.884,00	
Σύνολο : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								1.884,00	1.884,00
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	6	m	10,00	1,00	10,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	7	m2	1.500,00	1,20	1.800,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	8	m2	1.500,00	7,92	11.880,00	
4	Αποκατάσταση- επισκευή φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων πάχους 50mm	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.01.5	ΟΔΟΝ 4521Β	9	m2	50,00	22,39	1.119,50	
Σύνολο : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								14.809,50	14.809,50
Άθροισμα									18.562,50
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	3.341,25
Άθροισμα									21.903,75
Απρόβλεπτα								15,00%	3.285,56
Άθροισμα									25.189,31
Πρόβλεψη αναθεώρησης									12,30
Άθροισμα									25.201,61
ΦΠΑ								24,00%	6.048,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									31.250,00

10/5/2018
Οι μελετητές

10/5/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

10/5/2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος του τμήματος

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α'β.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ