

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται έργο συντήρησης – επισκευής του κτιρίου όπου στεγαζόταν το Δημοτικό σχολείο Μυλοποτάμου προκειμένου να είναι αυτό πλέον κατάλληλο για χρήση από την τοπική κοινότητα.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

- Ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας, διακόπτες-ρευματοδότες, φωτιστικά led, καλώδια κλπ)
- Αποκαταστάσεις επιχρίσματος έσω - έξω
- Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, στοκάρισμα γυψοσανίδας οροφής
- Καθαρισμός και ελαιοχρωματισμός εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων
- Αποκατάσταση πλακιδίων δαπέδου, διάστρωση με νέα πλακίδια και σοβατεπί
- Διαμόρφωση σκηνής παραστάσεων από σκυρόδεμα και επίστρωσή της με δάπεδο τύπου παρκέτο
- Κατασκευή πεζοδρομίου σε μέρος της εξωτερικής περιμέτρου του κτιρίου, παρτέρια και ιστός ανάρτησης σημαίας.

Το συνολικό κόστος του έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των 35.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
(Κ.Α. 30.7331.12) CPV: 44112000-8

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ