

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1.ΣΧΕΤ	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	300	4,00	1.200,00	
2	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	ΝΑΟΔΟ Α\Α04.4	2	ΟΙΚ 2113	m3	30	14,40	432,00	
3	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ Β\4.13	3	ΥΔΡ 6082.1	m3	225	23,30	5.242,50	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								6.874,50	6.874,50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	4	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	20	14,80	296,00	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1	5	ΟΔΟΝ 3211Β	m3	240	14,80	3.552,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								3.848,00	3.848,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	6	ΟΔΟΝ 2532	m3	185	94,20	17.427,00	
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β51	7	ΟΔΟΝ 2921	m	250	9,60	2.400,00	
3	Φρεάτιο υδροσυλλογής μονού ανοίγματος	ΝΑΟΔΟ Α\Β66.1.1.ΣΧΑΝ	8	ΟΙΚ 2548	τεμ	1	398,19	398,19	
4	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου υδροσυλλογής ή παροχής ύδρευσης, ή φρεατίου επίσκεψης κλπ επί ανακατασκευαζόμενης οδού	ΝΑΟΔΟ Α\Β85.1.ΣΧΕΤ	9	ΟΔΟΝ 2548	τεμ	15	40,30	604,50	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	10	ΟΙΚ 3873	kg	2.200	1,01	2.222,00	
6	Επέκταση υδρορροής	Α\ΤΗ Ν\8062.1.ΣΧΑΝ	11	ΗΛΜ 1	ΤΕΜ	5	13,14	65,70	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								23.117,39	23.117,39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.Α	12	ΟΔΟΝ 1132	m2	1.300	3,40	4.420,00	
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	13	ΟΙΚ 2269Α	m	130	1,00	130,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	14	ΟΔΟΝ 4110	m2	1.000	1,20	1.200,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	15	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	1.000	7,87	7.870,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.Α	16	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	2.400	9,47	22.728,00	
6	Αποκατάσταση- επισκευή φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων (1 στρώσης ασφάλτου με κατασκευή βάσης)	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.01.3.ΣΧΕΤ	17	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	30	13,88	416,40	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								36.764,40	36.764,40
Σε μεταφορά									70.604,29

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								70.604,29
							Αθροισμα		70.604,29
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	12.708,77
							Αθροισμα		83.313,06
							Απρόβλεπτα	15,00 %	12.496,96
							Αθροισμα		95.810,02
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		124,94
							Αθροισμα		95.934,96
							ΦΠΑ	23,00 %	22.065,04
							Γενικό Σύνολο		118.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

30/10/2014

30/10/2014

Οι μελετητές

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ