

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΑΑ | Είδος Εργασιών | Κωδικός Αρθρου | Α.Τ. | Κωδικός Αναθεώρησης | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|--|--|----------------------|------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Γενικές Εκκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1.ΣΧΕΤ | 1 | ΟΔΟΝ 1123.Α | μ3 | 1.800 | 4,66 | 8.388,00 | |
| 2 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | ΝΑΟΔΟ Α\Δ01 | 2 | ΟΙΚ 2269Α | μ | 20 | 1,00 | 20,00 | |
| Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | 8.408,00 | 8.408,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 | ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1 | 3 | ΟΔΟΝ 2532 | μ3 | 42 | 94,20 | 3.956,40 | |
| 2 | Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου υδροσυλλογής ή παροχής ύδρευσης, ή φρεατίου επίσκεψης κλπ επί ανακατασκευαζόμενης οδού | ΝΑΟΔΟ Α\Β85.1.ΣΧΕΤ | 4 | ΟΔΟΝ 2548 | τεμ | 3 | 40,30 | 120,90 | |
| 3 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα | ΝΑΟΔΟ Α\Β51 | 5 | ΟΔΟΝ 2921 | μ | 660 | 9,60 | 6.336,00 | |
| 4 | Φρεάτιο υδροσυλλογής μονού ανιγμάτος | ΝΑΟΔΟ Α\Β66.1.1.ΣΧΑΝ | 6 | ΟΙΚ 2548 | τεμ | 8 | 398,19 | 3.185,52 | |
| Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | | | 13.598,82 | 13.598,82 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους | ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1 | 7 | ΟΔΟΝ 3121Β | μ3 | 850 | 14,92 | 12.682,00 | |
| 2 | Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους | ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1 | 8 | ΟΔΟΝ 3211Β | μ3 | 235 | 14,92 | 3.506,20 | |
| Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ | | | | | | | | 16.188,20 | 16.188,20 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Ασφαλτική προεπάλειψη | ΝΑΟΔΟ Α\Δ03 | 9 | ΟΔΟΝ 4110 | μ2 | 2.340 | 1,20 | 2.808,00 | |
| 2 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου | ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1 | 10 | ΟΔΟΝ 4521Β | μ2 | 2.340 | 7,90 | 18.486,00 | |
| 3 | Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων | ΝΑΥΔΡ Α\Δ.09.ΣΧΑΝ | 11 | ΟΔΟΝ 4521Β | μ2 | 10 | 24,92 | 249,20 | |
| Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | | | | | | | | 21.543,20 | 21.543,20 |
| Σε μεταφορά | | | | | | | | | 59.738,22 |

| ΑΑ | Είδος Εργασιών | Κωδικός Αρθρου | Α.Τ. | Κωδικός Αναθεώρησης | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|----|----------------|----------------|------|---------------------|------------|----------|----------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Από μεταφορά | | | | | | | | 59.738,22 |
| | | | | | | | Αθροισμα | | 59.738,22 |
| | | | | | | | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | 18,00 % | 10.752,88 |
| | | | | | | | Αθροισμα | | 70.491,10 |
| | | | | | | | Απρόβλεπτα | 15,00 % | 10.573,67 |
| | | | | | | | Αθροισμα | | 81.064,77 |
| | | | | | | | Πρόβλεψη αναθεώρησης | | 236,04 |
| | | | | | | | Αθροισμα | | 81.300,81 |
| | | | | | | | ΦΠΑ | 23,00 % | 18.699,19 |
| | | | | | | | Γενικό Σύνολο | | 100.000,00 |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

12/06/2014

12/06/2014

Οι μελετητές

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ