

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α1Α02.1ΣΧ	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	μ3	170	5,02	853,40	
2	Πλήρωση νησιδών με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΝΑΠΡΣ Α06	2	ΠΡΣ 1620	μ3	65	2,60	169,00	
3	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΝΑΠΡΣ Δ07	3	ΠΡΣ 1710	μ3	65	8,50	552,50	
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>1.574,90</b>	<b>1.574,90</b>
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
1	Λείανση - τρίψιμο άνω επιφάνειας σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ Α173.93.1.ΣΧΕΤ	4	ΟΙΚ 7373.1	μ2	285	1,20	342,00	
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α1Β29.3.1	5	ΟΔΟΝ 2532	μ3	32	94,20	3.014,40	
3	Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Α1Β30.3	6	ΥΔΡ 7018	kg	650	1,15	747,50	
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α138.03	7	ΟΙΚ 3816	μ2	10	15,70	157,00	
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους (0,06x0,25)	ΝΑΟΔΟ Α1Β51.2.ΣΧΕΤ	8	ΟΔΟΝ 2921	μμ	30	9,60	288,00	
6	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ Α177.10	9	ΟΙΚ 7725	μ2	160	3,90	624,00	
7	Σιδηρά κινκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α164.01.01	10	ΟΙΚ 6401	kg	2.200	4,50	9.900,00	
8	Κατασκευή διπλής μεταλλικής πόρτας περίφραξης 0,80x 1,20 πάρκου ή παιδικής χαράς	ΝΑΟΙΚ Α164.01.01.ΣΧΕΤ	11	ΟΙΚ 5104	τεμ	2	220,00	440,00	
9	Κατασκευή ή συντήρηση ξύλινης περίφραξης με κάθετα ξύλα πάρκου ή παιδικής χαράς	ΝΑΠΡΣ Β02.3ΣΧΕΤ	12	ΟΙΚ 5104	μ	95	25,00	2.375,00	
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								<b>17.887,90</b>	<b>17.887,90</b>
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α1Γ02.1	13	ΟΔΟΝ 3211Β	μ3	30	14,92	447,60	
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								<b>447,60</b>	<b>447,60</b>
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
1	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04	14	ΗΛΜ 102	μ	200	12,50	2.500,00	
2	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm <sup>2</sup>	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	15	ΗΛΜ 45	μ	200	5,70	1.140,00	
3	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης DN 63 mm από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11	16	ΗΛΜ 5	μ	200	6,40	1.280,00	
4	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01	17	ΗΛΜ 52	τεμ	1	2.500,00	2.500,00	
5	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	18	ΟΔΟΝ 2548	τεμ	6	60,00	360,00	
6	Ιστός ηλεκτροφωτισμού πάρκου ύψους συνολικού 4,70 μμ	ΝΑΟΔΟ Δ1Ζ2.1ΣΧΕΤ	19	ΗΛΜ 101	τεμ	6	850,00	5.100,00	
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								<b>12.880,00</b>	<b>12.880,00</b>
Σε μεταφορά									32.790,40

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Από μεταφορά									32.790,40	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>										
1	Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 40-60 mm	ΝΑΟΙΚ ΑΙ79.49.1.ΣΧΕΤ	20	ΟΙΚ 7934	m2	285	50,00	14.250,00		
2	Παιχνίδια ατομικά παιδιών - νηπίων (με ελατηριο)	ΝΑΠΡΣ Β12.3.1.ΣΧΕΤ	21	ΟΙΚ 5104	τεμ	2	550,00	1.100,00		
3	Κιόσκι εξάγωνο ξύλινο	ΝΑΠΡΣ Β09.1.1.ΣΧΕΤ	22	ΟΙΚ 5104	τεμ.	1	3.000,00	3.000,00		
4	Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο (νηπίων)	ΝΑΠΡΣ Β12.11.1.ΣΧΕΤ	23	ΟΙΚ 5104	τεμ	1	1.000,00	1.000,00		
5	Κούνια παιδιών διθέσια ξύλινη (από 3 ετών)	ΝΑΠΡΣ Β12.11.2.ΣΧΕΤ	24	ΟΙΚ 5104	τεμ	2	850,00	1.700,00		
6	Κούνια παιδιών διθέσια ξύλινη ΑμεΑ	ΝΑΠΡΣ Β12.11.3.ΣΧΕΤ	25	ΟΙΚ 5104	τεμ	1	2.100,00	2.100,00		
7	Παιχνίδια ατομικά παιδιών - νηπίων τραμπάλα ελατηρίου	ΝΑΠΡΣ Β12.15.1.ΣΧΕΤ	26	ΟΙΚ 5104	τεμ	1	750,00	750,00		
8	Παιχνίδια ατομικά παιδιών - νηπίων τραμπάλα κανονική ξύλινη	ΝΑΠΡΣ Β12.15.2.ΣΧΕΤ	27	ΟΙΚ 5104	τεμ	1	450,00	450,00		
9	Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.9	28	ΟΙΚ 5104	τεμ	4	200,00	800,00		
10	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	ΝΑΠΡΣ Β10.4	29	ΟΙΚ 5104	τεμ	8	190,00	1.520,00		
11	Πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ09.3.1.ΣΧΕΤ	30	ΟΙΚ 6541	τεμ.	1	200,00	200,00		
12	Κατασκευή και τοποθέτηση προκατασκευασμένης βρύσης	ΝΑΟΙΚ ΑΙ73.18.ΣΧΕΤ	31	ΟΙΚ 7312	τεμ	1	250,00	250,00		
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>								<b>27.120,00</b>	<b>27.120,00</b>	
								<b>Αθροισμα</b>		59.910,40
								Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	10.783,87
								<b>Αθροισμα</b>		70.694,27
								Απρόβλεπτα	15,00 %	10.604,14
								<b>Αθροισμα</b>		81.298,41
								Πρόβλεψη αναθεώρησης		2,40
								<b>Αθροισμα</b>		81.300,81
								ΦΠΑ	23,00 %	18.699,19
								<b>Γενικό Σύνολο</b>		<b>100.000,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

20/08/2013

20/08/2013

Οι μελετητές

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ