

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1ΣΧ	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	1.100	4,66	5.126,00		
2	Ισοπέδωση και μόρφωση επιφάνειας οδών	ΝΑΟΔΟ Α\Α17.1ΣΧΕΤ	2	ΟΔΟΝ 1420	m2	9.500	0,25	2.375,00		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								7.501,00	7.501,00	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ										
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	3	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	700	14,92	10.444,00		
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1	4	ΟΔΟΝ 3211Β	m3	1.300	14,92	19.396,00		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								29.840,00	29.840,00	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ										
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	5	ΟΔΟΝ 2532	m3	11	94,20	1.036,20		
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β51	6	ΟΔΟΝ 2921	m	170	9,60	1.632,00		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								2.668,20	2.668,20	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ										
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	7	ΟΔΟΝ 4110	m2	660	1,20	792,00		
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	8	ΟΔΟΝ 4120	m2	2.650	0,45	1.192,50		
3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Δ06	9	ΟΔΟΝ 4421Β	ton	30	89,50	2.685,00		
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	10	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	2.650	7,90	20.935,00		
5	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	ΝΑΥΔΡ Α\Δ.09.ΣΧΑΝ	11	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	10	25,10	251,00		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								25.855,50	25.855,50	
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	65.864,70 11.855,65
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	77.720,35 11.658,05
								Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		89.378,40 52,49
								Αθροισμα ΦΠΑ	23,00 %	89.430,89 20.569,10
								Γενικό Σύνολο		109.999,99
								Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		110.000,00

09/10/2013
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
09/10/2013
Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ