

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη ναιώδη-πυθροανώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	1	ΟΙΚ 2122	μ3	3	25,00	75,00	
2	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\22.53	2	ΟΙΚ 2275	μ2	137	2,10	287,70	
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	3	ΟΙΚ 1101	ton	3	14,90	44,70	
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.02	4	ΟΙΚ 1137	ton.km	30	0,50	15,00	
5	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ Α\22.60	5	ΟΙΚ 2236	μ2	137	1,40	191,80	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								614,20	614,20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΝΑΟΔΟ Δ\Β29.3.1	6	ΟΔΟΝ 2532	μ3	2	94,00	188,00	
2	Σιδηρούς δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΝΑΟΔΟ Δ\Β30.3	7	ΥΔΡ 7018	Kgr	30	1,33	39,90	
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	8	ΟΙΚ 3816	μ2	5	15,30	76,50	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								304,40	304,40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
1	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ Α\77.10	9	ΟΙΚ 7725	μ2	600	4,60	2.760,00	
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	10	ΟΙΚ 7121	μ2	15	12,70	190,50	
3	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ Α\77.84.01	11	ΟΙΚ 7786.1	μ2	137	9,80	1.342,60	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								4.293,10	4.293,10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΔΙΚΤΥΑ(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)									
1	Κατασκευή κουζίνας και WC, υδραυλικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κτιρίου	ΑΤΗΕ 8046.5ΣΧΕΤ	12	ΗΛΜ 5	ΤΕΜ	1	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΔΙΚΤΥΑ(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)								2.000,00	2.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Α\78.34	13	ΟΙΚ 7809	μ2	135	22,60	3.051,00	
2	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.36.01	14	ΟΙΚ 7335	μ2	135	18,70	2.524,50	
3	Δάπεδο από πλάκες laminate πάχους τουλάχιστον 8 mm	ΝΑΟΙΚ Α\53.43.1ΣΧΕΤ	15	ΟΙΚ 5343	μ2	135	16,00	2.160,00	
4	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Α\73.75	16	ΟΙΚ 7396	μμ	140	4,10	574,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								8.309,50	8.309,50
Σε μεταφορά									15.521,20

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								15.521,20
							Αθροισμα		15.521,20
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	2.793,82
							Αθροισμα		18.315,02
							Απρόβλεπτα	15,00 %	2.747,25
							Αθροισμα		21.062,27
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		75,94
							Αθροισμα		21.138,21
							ΦΠΑ	23,00 %	4.861,79
							Γενικό Σύνολο		26.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

12/12/2012

12/12/2012

Οι μελετητές

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ