

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1.ΣΧΕΤ	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	700	2,90	2.030,00	
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκκαφιών	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1.1.ΣΧΕΤ	2	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	320	4,90	1.568,00	
3	Διάνοξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	ΝΑΟΔΟ Α\Α04.4	3	ΟΙΚ 2113	m3	20	14,40	288,00	
4	Ισοπέδωση και μόρφωση επιφάνειας οδών	ΝΑΟΔΟ Α\Α17.1.ΣΧΕΤ	4	ΟΔΟΝ 1420	m2	7.500	0,25	1.875,00	
5	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α\Α20	5	ΟΔΟΝ 1530	m3	1.500	1,05	1.575,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								7.336,00	7.336,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	6	ΟΔΟΝ 3121B	m3	250	14,35	3.587,50	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1	7	ΟΔΟΝ 3211B	m3	500	14,35	7.175,00	
3	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ Α\Α18.3	8	ΟΔΟΝ 1510	m3	1.500	8,85	13.275,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								24.037,50	24.037,50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	9	ΟΔΟΝ 2532	m3	10	94,20	942,00	
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	10	ΟΙΚ 3873	kg	200	1,01	202,00	
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β51	11	ΟΔΟΝ 2921	m	10	9,60	96,00	
4	Φρεάτιο υδροσυλλογής μονού ανοίγματος	ΝΑΟΔΟ Α\Β66.1.1.ΣΧΑΝ	12	ΟΙΚ 2548	τεμ	2	398,19	796,38	
5	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου υδροσυλλογής ή παροχής ύδρευσης, ή φρεατίου επίσκεψης κλπ επί ανακατασκευαζόμενης οδού	ΝΑΟΔΟ Α\Β85.1.ΣΧΕΤ	13	ΟΔΟΝ 2548	τεμ	20	40,30	806,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								2.842,38	2.842,38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ									
1	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 50 mm (2")	ΝΑΟΔΟ Α\Ε.10.3.ΣΧΑΝ	14	ΟΔΟΝ 2653	τεμ	130	35,00	4.550,00	
2	Πινακίδες Κ.Ο.Κ. μικρού μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.3.3.ΣΧΕΤ	15	ΟΙΚ 6541	τεμ	195	30,00	5.850,00	
3	Καθρέφτης ασφάλειας οδικής κυκλοφορίας με ιστό στήριξης Φ 2"	ΝΑΟΔΟ Δ\Ε10.1.ΣΧΑΝ	16	ΟΔΟΝ 6541 80% ΟΔΟΝ 2653 20%	τεμ	5	165,00	825,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								11.225,00	11.225,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	17	ΟΙΚ 2269Α	m	500	1,00	500,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	18	ΟΔΟΝ 4110	m2	4.800	1,20	5.760,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	19	ΟΔΟΝ 4521B	m2	4.800	7,87	37.776,00	
Σε μεταφορά								44.036,00	45.440,88

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							44.036,00	45.440,88
4	Αποκατάσταση- επισκευή φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων (1 στρώσης ασφάλτου με κατασκευή βάσης)	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.01.3.ΣΧΕΤ	20	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	200	13,88	2.776,00	
	Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							46.812,00	46.812,00
							Αθροισμα		92.252,88
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	16.605,52
							Αθροισμα		108.858,40
							Απρόβλεπτα	15,00 %	16.328,76
							Αθροισμα		125.187,16
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		16,09
							Αθροισμα		125.203,25
							ΦΠΑ	23,00 %	28.796,75
							Γενικό Σύνολο		154.000,00

18/7/2015
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
18/7/2015
Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ