ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ: 11/2016

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ) Μερική Δαπάνη	Δαπάνη (Ευρώ) Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1.ΣΧΑΝ	ΟΔΟΝ 1123.Α	1	m3	40,00	5,32	212,80	
	Σύνολο : ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							**212,80**	**212,80**
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1	ΟΔΟΝ 3211Β	2	m3	60,00	15,49	929,40	
	Σύνολο : ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							**929,40**	**929,40**
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	ΟΙΚ 2269Α	3	m	40,00	1,00	40,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	ΟΔΟΝ 4110	4	m2	1.150,00	1,20	1.380,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	ΟΔΟΝ 4521Β	5	m2	1.150,00	7,93	9.119,50	
4	Αποκατάσταση- επισκευή φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων (1 στρώσης ασφάλτου με κατασκευή βάσης)	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.01.3.ΣΧΕΤ	ΟΔΟΝ 4521Β	6	m2	20,00	13,88	277,60	
	Σύνολο : ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							**10.817,10**	**10.817,10**
			Άθροισμα						**11.959,30**
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	**2.152,67**
			Άθροισμα						**14.111,97**
			Απρόβλεπτα					15,00%	**2.116,80**
			Άθροισμα						**16.228,77**
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						**31,39**
			Άθροισμα						**16.260,16**
			ΦΠΑ					23,00%	**3.739,84**
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**20.000,00**
			Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001						**20.000,00**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ **ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

3/3/2016
Οι μελετητές

3/3/2016
Ο προϊστάμενος της ΔΤΥ

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ