

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1ΣΧ	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	300	5,54	1.662,00	
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	2	ΟΙΚ 2269Α	m	20	1,00	20,00	
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Α\Β01	3	ΟΔΟΝ 2151	m3	40	8,18	327,20	
4	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΝΑΟΔΟ Α\Β04.2	4	ΥΔΡ 6068	m3	30	15,68	470,40	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								2.479,60	2.479,60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Α\Β85	5	ΟΔΟΝ 2548	τεμ	2	40,30	80,60	
2	Επέκταση υδρορροής	Α\ΤΗ Ν\8062.1.ΣΧΑΝ	6	ΗΛΜ 1	ΤΕΜ	5	13,14	65,70	
3	Φρεάτιο υδροσυλλογής μονού ανοίγματος	ΝΑΟΔΟ Α\Β66.1.1.ΣΧΑΝ	7	ΟΙΚ 2548	τεμ	1	398,19	398,19	
4	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.2	8	ΟΔΟΝ 2532	m3	30	104,00	3.120,00	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.1	9	ΟΔΟΝ 2611	kg	2.365	1,15	2.719,75	
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	10	ΥΔΡ 7018	kg	100	1,15	115,00	
7	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΔΟ Α\Ε04.2	11	ΟΔΟΝ 2652	kg	100	2,70	270,00	
8	Περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους γαλβανισμένους 2" ύψους 1,50 μμ	ΝΑΟΔΟ Α\Ε05.13.ΣΧΕΤ	12	ΥΔΡ 6812	ΜΜ	40	44,00	1.760,00	
9	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm	ΝΑΥΔΡ Α\12.10.01	13	ΥΔΡ 6711.1	m	10	3,80	38,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								8.567,24	8.567,24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	14	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	250	15,68	3.920,00	
2	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1	15	ΟΔΟΝ 3211Β	m3	100	15,68	1.568,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								5.488,00	5.488,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	16	ΟΔΟΝ 4110	m2	850	1,20	1.020,00	
2	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Δ06	17	ΟΔΟΝ 4421Β	ton	50	90,29	4.514,50	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.Α	18	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	3.120	9,54	29.764,80	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	19	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	850	7,94	6.749,00	
5	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	ΝΑΥΔΡ Α\4.09.ΣΧΑΝ	20	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	50	24,92	1.246,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								43.294,30	43.294,30
Σε μεταφορά									59.829,14

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								59.829,14
							Αθροισμα		59.829,14
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	10.769,25
							Αθροισμα		70.598,39
							Απρόβλεπτα	15,00 %	10.589,76
							Αθροισμα		81.188,15
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		112,66
							Αθροισμα		81.300,81
							ΦΠΑ	23,00 %	18.699,19
							Γενικό Σύνολο		100.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

14/05/2014

14/05/2014

Οι μελετητές

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ