

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
1	Εκκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	1	ΟΙΚ 2124	m3	70	4,50	315,00		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								315,00	315,00	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ										
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	2	ΟΔΟΝ 3121B	m3	340	23,47	7.979,80		
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1	3	ΟΔΟΝ 3211B	m3	40	23,47	938,80		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								8.918,60	8.918,60	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ										
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04	4	ΟΙΚ 3214	m3	82	106,00	8.692,00		
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	5	ΟΙΚ 3873	kg	4.200	1,07	4.494,00		
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	6	ΟΙΚ 3873	kg	170	1,01	171,70		
4	Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,20m	ΝΑΟΔΟ Α\Β61.1	7	ΟΔΟΝ 2861	m	5	13,50	67,50		
5	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	8	ΟΙΚ 3816	m2	330	15,70	5.181,00		
6	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΝΑΟΙΚ Α\47.01.02	9	ΟΙΚ 4702	m2	100	20,00	2.000,00		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								20.606,20	20.606,20	
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	29.839,80	5.371,16
Αθροισμα Απρόβλεπτα								15,00 %	35.210,96	5.281,64
Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									40.492,60	157,81
Αθροισμα ΦΠΑ								23,00 %	40.650,41	9.349,59
Γενικό Σύνολο									50.000,00	

02/07/2014
Ο μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
02/07/2014
Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ