

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>										
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	170	6,22	1.057,40		
2	Ισοπέδωση και μόρφωση επιφάνειας οδών	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ17.ΣΧΑΝ	2	ΟΔΟΝ 1420	m2	2.500	0,19	475,00		
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>1.532,40</b>	<b>1.532,40</b>	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>										
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΝΑΟΔΟ ΔΙΓ01.1	3	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	100	17,18	1.718,00		
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΔΙΓ02.1	4	ΟΔΟΝ 3211Β	m3	480	17,48	8.390,40		
3	Υλικό αμμοχαλικοστρώσεων αγροτικών οδών	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ19.1ΣΧΑΝ	5	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	300	13,56	4.068,00		
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								<b>14.176,40</b>	<b>14.176,40</b>	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>										
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ51.1ΣΧΑΝ	6	ΟΔΟΝ 2921	m	100	7,70	770,00		
2	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ29.3.1	7	ΟΔΟΝ 2532	m3	90	94,00	8.460,00		
3	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	ΝΑΥΔΡ ΑΙΑ.09.ΣΧΑΝ	8	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	60	25,00	1.500,00		
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								<b>10.730,00</b>	<b>10.730,00</b>	
								<b>Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ &amp; ΟΕ</b>	18,00 %	26.438,80 4.758,98
								<b>Αθροισμα Απρόβλεπτα</b>	15,00 %	31.197,78 4.679,67
								<b>Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης</b>		35.877,45 301,41
								<b>Αθροισμα ΦΠΑ</b>	23,00 %	36.178,86 8.321,14
								<b>Γενικό Σύνολο</b>		<b>44.500,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

30/5/2012  
Οι μελετητές

30/5/2012  
Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ