

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ02.1ΣΧ	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	1.000	4,66	4.660,00	
2	Ισοπέδωση και μόρφωση επιφάνειας οδών	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ17.1ΣΧΕΤ	2	ΟΔΟΝ 1420	m2	10.300	0,25	2.575,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								7.235,00	7.235,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ ΑΙ32.05.04	3	ΟΙΚ 3214	m3	48	106,00	5.088,00	
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ ΑΙ38.20.02	4	ΟΙΚ 3873	kg	2.500	1,07	2.675,00	
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ ΑΙ38.03	5	ΟΙΚ 3816	m2	215	15,70	3.375,50	
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ29.3.1	6	ΟΔΟΝ 2532	m3	5	94,20	471,00	
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ51	7	ΟΔΟΝ 2921	m	80	9,60	768,00	
6	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου υδροσυλλογής ή παροχής ύδρευσης, ή φρεατίου επίσκεψης κλπ επί ανακατασκευαζόμενης οδού	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ85.1.ΣΧΕΤ	8	ΟΔΟΝ 2548	τεμ	8	40,30	322,40	
7	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm	ΝΑΥΔΡ ΑΙ12.10.01	9	ΥΔΡ 6711.1	m	10	3,80	38,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								12.737,90	12.737,90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.1	10	ΟΔΟΝ 3121B	m3	670	15,46	10.358,20	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.1	11	ΟΔΟΝ 3211B	m3	300	15,46	4.638,00	
3	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ18.3	12	ΟΔΟΝ 1510	m3	165	9,96	1.643,40	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								16.639,60	16.639,60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.Α	13	ΟΔΟΝ 4521B	m2	1.000	9,54	9.540,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	14	ΟΔΟΝ 4110	m2	2.650	1,20	3.180,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	15	ΟΔΟΝ 4521B	m2	2.650	7,94	21.041,00	
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ01	16	ΟΙΚ 2269Α	m	100	1,00	100,00	
5	Αποκατάσταση- επισκευή φθορών ασφαλτικών οδοστρώματων (1 στρώσης ασφάλτου με κατασκευή βάσης)	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.01.3.ΣΧΕΤ	17	ΟΔΟΝ 4521B	m2	230	13,88	3.192,40	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								37.053,40	37.053,40
Σε μεταφορά									73.665,90

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								73.665,90
							Αθροισμα		73.665,90
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	13.259,86
							Αθροισμα		86.925,76
							Απρόβλεπτα	15,00 %	13.038,86
							Αθροισμα		99.964,62
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		35,38
							Αθροισμα		100.000,00
							ΦΠΑ	23,00 %	23.000,00
							Γενικό Σύνολο		123.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

05/05/2015

05/05/2015

Οι μελετητές

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ