

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Δ\Α02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	500	7,60	3.800,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								3.800,00	3.800,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΝΑΟΔΟ Δ\Γ01.1	2	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	880	18,56	16.332,80	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Δ\Γ02.1	3	ΟΔΟΝ 3211Β	m3	1.350	18,86	25.461,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								41.793,80	41.793,80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Δ\Β51	4	ΟΔΟΝ 2921	m	243	7,70	1.871,10	
2	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΝΑΟΔΟ Δ\Β29.3.1	5	ΟΔΟΝ 2532	m3	27	94,00	2.538,00	
3	Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΝΑΟΔΟ Δ\Β30.2	6	ΟΔΟΝ 2612	Kgr	2.500	1,27	3.175,00	
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	7	ΟΙΚ 3816	m2	250	15,30	3.825,00	
5	Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΝΑΟΔΟ Δ\Β30.3	8	ΥΔΡ 7018	Kgr	40	1,33	53,20	
6	Σκυρόδεμα οπλισμένο, κατηγορίας C20/25 βάρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ	ΝΑΟΔΟ Δ\Β29.4.5	9	ΟΔΟΝ 2551	m3	50	136,60	6.830,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								18.292,30	18.292,30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ\Δ03	10	ΟΔΟΝ 4110	m2	5.000	1,24	6.200,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265), με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ\Δ08.1	11	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	5.000	5,67	28.350,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								34.550,00	34.550,00
Σε μεταφορά									98.436,10

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								98.436,10
							Αθροισμα		98.436,10
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	17.718,50
							Αθροισμα		116.154,60
							Απρόβλεπτα	15,00 %	17.423,19
							Αθροισμα		133.577,79
							ΑΣΦΑΛΤΟΣ (απολογιστικά)		16.127,01
							Αθροισμα		149.704,80
							ΑΣΦΑΛΤΟΣ (απολογιστικά) ΓΕ+ΟΕ		2.902,86
							Αθροισμα		152.607,66
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		237,87
							Αθροισμα		152.845,53
							ΦΠΑ	23,00 %	35.154,47
							Γενικό Σύνολο		188.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

20/07/2011

20/07/2011

Ο μελετητής

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ