

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	1	ΟΙΚ 2238	μ2	330	4,80	1.584,00	
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	2	ΟΙΚ 2252	μ2	40	6,70	268,00	
Σύνολο 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								1.852,00	1.852,00
2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	3	ΟΙΚ 7121	μ2	105	12,70	1.333,50	
Σύνολο 2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								1.333,50	1.333,50
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01	4	ΟΙΚ 7331	μ2	20	33,20	664,00	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.02	5	ΟΙΚ 7331	μ2	200	37,10	7.420,00	
3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01	6	ΟΙΚ 7326.1	μ2	330	34,60	11.418,00	
Σύνολο 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								19.502,00	19.502,00
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
1	Πάγκοι αποδυτηρίων 2μμ	ΝΑΟΙΚ Α\56.21.4ΣΧΑΝ	7	ΟΙΚ 5616	τεμ. 2μμ	10	210,00	2.100,00	
2	Κρεμάστρα αποδυτηρίων 2μμ	ΝΑΟΙΚ Α\56.21.5ΣΧΑΝ	8	ΟΙΚ 5616	τεμ. 2μμ	11	40,00	440,00	
Σύνολο 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								2.540,00	2.540,00
5. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01	9	ΟΙΚ 7785.1	μ2	650	9,80	6.370,00	
2	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.54	10	ΟΙΚ 7754	μ2	20	7,00	140,00	
3	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.55	11	ΟΙΚ 7755	μ2	40	7,00	280,00	
4	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑΟΙΚ Α\77.67.02	12	ΟΙΚ 7767.4	μμ	50	2,30	115,00	
5	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC	ΝΑΟΙΚ Α\77.66	13	ΟΙΚ 7766	μ2	35	8,10	283,50	
Σύνολο 5. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								7.188,50	7.188,50
6. ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)									
Σε μεταφορά									32.416,00

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								32.416,00
1	Εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης αποδυτηρίων κολυμβητηρίου	ΑΤΗΕ 8046.3ΣΧΕΤ	14	ΗΛΜ 5	ΤΕΜ	1	3.000,00	3.000,00	
2	Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αποδυτηρίων κολυμβητηρίου	ΑΤΗΕ 9375.4ΣΧ	15	ΗΛΜ 60	τεμ.	1	450,00	450,00	
	Σύνολο 6. ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)							3.450,00	3.450,00
	Αθροισμα								35.866,00
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	6.455,88
	Αθροισμα								42.321,88
	Απρόβλεπτα							15,00 %	6.348,28
	Αθροισμα								48.670,16
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								110,33
	Αθροισμα								48.780,49
	ΦΠΑ							23,00 %	11.219,51
	Γενικό Σύνολο								60.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

3/5/2012

3/5/2012

Οι μελετητές

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ