

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>										
1	Εκκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Δ\Α02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	μ3	3.350	5,30	17.755,00		
<b>Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>17.755,00</b>	<b>17.755,00</b>	
<b>2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>										
1	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Δ\Β51	2	ΟΔΟΝ 2921	μ	130	7,70	1.001,00		
2	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΝΑΟΔΟ Δ\Β29.3.1	3	ΟΔΟΝ 2532	μ3	8	94,00	752,00		
<b>Σύνολο 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								<b>1.753,00</b>	<b>1.753,00</b>	
<b>3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>										
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΝΑΟΔΟ Δ\Γ01.1	4	ΟΔΟΝ 3121Β	μ3	1.800	18,56	33.408,00		
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Δ\Γ02.1	5	ΟΔΟΝ 3211Β	μ3	800	18,86	15.088,00		
<b>Σύνολο 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								<b>48.496,00</b>	<b>48.496,00</b>	
<b>4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>										
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ\Δ03	6	ΟΔΟΝ 4110	μ2	9.000	1,24	11.160,00		
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ\Δ04	7	ΟΔΟΝ 4120	μ2	2.500	0,42	1.050,00		
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265), με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ\Δ08.1	8	ΟΔΟΝ 4521Β	μ2	11.500	5,67	65.205,00		
4	Εκκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, βάθους έως 4 εκ.	ΝΑΟΔΟ Δ\Δ02.1	9	ΟΔΟΝ 1132	μ2	2.500	1,14	2.850,00		
<b>Σύνολο 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								<b>80.265,00</b>	<b>80.265,00</b>	
								<b>Αθροισμα</b>	148.269,00	
								Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	26.688,42
								<b>Αθροισμα</b>	174.957,42	
								Απρόβλεπτα	15,00 %	26.243,61
								<b>Αθροισμα</b>	201.201,03	
								ΑΣΦΑΛΤΟΣ (απολογιστικά)		36.130,00
								<b>Αθροισμα</b>	237.331,03	
								ΑΣΦΑΛΤΟΣ (απολογιστικά) ΓΕ+ΟΕ		6.503,40
								<b>Αθροισμα</b>	243.834,43	
								Πρόβλεψη αναθεώρησης		68,01
								<b>Αθροισμα</b>	243.902,44	
								ΦΠΑ	23,00 %	56.097,56
								<b>Γενικό Σύνολο</b>		<b>300.000,00</b>

12/7/2011  
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
12/7/2011  
Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ