

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	μ3	165	9,90	1.633,50	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								1.633,50	1.633,50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΝΑΟΔΟ Δ\B29.3.1	2	ΟΔΟΝ 2532	μ3	20	94,00	1.880,00	
2	Κατασκευή δαπέδων πεζοδρομίων, διαδρόμων, νησίδων, πλατειών κλπ., με ακανόνιστες πέτρινες πλάκες	ΝΑΟΔΟ Δ\B52.8ΣΧΑΝ	3	ΟΙΚ 2922	μ2	625	61,00	38.125,00	
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους (9x25)	ΝΑΟΔΟ Δ\B51.2ΣΧΕΤ	4	ΟΔΟΝ 2921	μ	500	7,70	3.850,00	
4	Ηλεκτροπρεσαριστές σχάρες για κανάλια όμβριων	ΝΑΥΔΡ Α\11.02ΣΧ	5	ΥΔΡ 6752	μμ	12	90,00	1.080,00	
5	Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	ΝΑΥΔΡ Α\12.13.01.08	6	ΥΔΡ 6620.4	μ	10	14,00	140,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								45.075,00	45.075,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια	ΝΑΟΔΟ Δ\B04.1	7	ΟΔΟΝ 3121B	μ3	100	8,17	817,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								817,00	817,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. Φ63	ΝΑΥΔΡ Α\12.14.2ΣΧ	8	ΥΔΡ 6620.1	μμ	560	2,70	1.512,00	
2	Καλώδιο ΝΥΥ υπόγειο διατομής 4Χ6 mm ²	ΑΤΗΕ 8773.5.ΣΧ	9	ΗΛΜ 47	μμ	280	5,20	1.456,00	
3	Αγωγός γυμνός χάλκινος διατομής 25 Τ.Χ.	ΑΤΗΕ 8757.ΣΧ	10	ΗΛΜ 45	μμ	280	3,30	924,00	
4	Ιστός ηλεκτροφωτισμού περιαστικής οδού ύψους 1,10μ.	ΝΑΟΔΟ Δ\Ζ2.2ΣΧΕΤ	11	ΗΛΜ 101	τεμ	27	500,00	13.500,00	
5	Πίνακας PILLAR για παιδικές χαρές - πάρκα (τριφασικός)	ΝΑΟΔΟ Δ\Ζ04.2ΣΧΕΤ	12	ΗΛΜ 52	τεμ.	1	3.500,00	3.500,00	
6	Φρεάτιο ελέγχου δικτύων 30cmx30cmx40cm	ΑΤΗΕ 8067.ΣΧΕΤ	13	ΟΙΚ 3214	ΤΕΜ	35	28,33	991,55	
7	Καλύμματα φρεατίων μεταλλικά 30x30 εκ.	ΑΤΗΕ 8073.1ΣΧΕΤ	14	ΗΛΜ 08	ΤΕΜ	35	20,00	700,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								22.583,55	22.583,55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ									
1	Δοχείο απορριμμάτων μεταλλικό	ΝΑΟΙΚ Α\64.03.2ΣΧΕΤ	15	ΟΙΚ 6403	τεμ	3	340,00	1.020,00	
2	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	ΝΑΟΙΚ Α\77.68	16	ΟΙΚ 7768	μ2	150	7,50	1.125,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								2.145,00	2.145,00
Σε μεταφορά									72.254,05

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								72.254,05
							Αθροισμα		72.254,05
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	13.005,73
							Αθροισμα		85.259,78
							Απρόβλεπτα	15,00 %	12.788,97
							Αθροισμα		98.048,75
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		1.138,24
							Αθροισμα		99.186,99
							ΦΠΑ	23,00 %	22.813,01
							Γενικό Σύνολο		122.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

02/11/2011

02/11/2011

Οι μελετητές

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ