

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	μ3	65	7,60	494,00		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								494,00	494,00	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ										
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΝΑΟΔΟ ΔΙΓ01.1	2	ΟΔΟΝ 3121Β	μ3	300	30,06	9.018,00		
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΔΙΓ02.1	3	ΟΔΟΝ 3211Β	μ3	190	30,36	5.768,40		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								14.786,40	14.786,40	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ										
1	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ29.3.1	4	ΟΔΟΝ 2532	μ3	6	94,00	564,00		
2	Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ30.2	5	ΟΔΟΝ 2612	Kgr	2.000	1,27	2.540,00		
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ ΑΙ38.03	6	ΟΙΚ 3816	μ2	250	15,30	3.825,00		
4	Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ30.3	7	ΥΔΡ 7018	Kgr	200	1,33	266,00		
5	Σκυρόδεμα οπλισμένο, κατηγορίας C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ29.4.5	8	ΟΔΟΝ 2551	μ3	45	136,60	6.147,00		
6	Σιδηρά κικκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ ΑΙ64.01.01	9	ΟΙΚ 6401	kg	100	4,60	460,00		
7	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.55	10	ΟΙΚ 7755	μ2	20	7,00	140,00		
8	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ ΑΙ49.01.02	11	ΟΙΚ 3213	μ	100	21,20	2.120,00		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								16.062,00	16.062,00	
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	31.342,40 5.641,63
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	36.984,03 5.547,60
								Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		42.531,63 240,73
								Αθροισμα ΦΠΑ	23,00 %	42.772,36 9.837,64
								Γενικό Σύνολο		52.610,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

14/07/2011

14/07/2011

Ο μελετητής

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ