

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	200	6,22	1.244,00	
2	Ισοπέδωση και μόρφωση επιφάνειας οδών	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ17.ΣΧΑΝ	2	ΟΔΟΝ 1420	m2	1.280	0,19	243,20	
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>1.487,20</b>	<b>1.487,20</b>
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
1	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΝΑΟΔΟ Δ\Β29.3.1	3	ΟΔΟΝ 2532	m3	78	94,00	7.332,00	
2	Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ Α\4.13	4	ΥΔΡ 6082.1	m3	52	37,80	1.965,60	
3	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησιδών κ.λ.π.	ΝΑΟΔΟ Δ\Β52	5	ΟΔΟΝ 2922	m2	1.230	13,00	15.990,00	
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								<b>25.287,60</b>	<b>25.287,60</b>
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΝΑΟΔΟ Δ\Γ01.1	6	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	120	17,18	2.061,60	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Δ\Γ02.1	7	ΟΔΟΝ 3211Β	m3	50	17,48	874,00	
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								<b>2.935,60</b>	<b>2.935,60</b>
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ\Δ03	8	ΟΔΟΝ 4110	m2	470	1,24	582,80	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265), με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ\Δ08.1	9	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	470	12,21	5.738,70	
3	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	ΝΑΥΔΡ Α\4.09.ΣΧΑΝ	10	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	20	25,00	500,00	
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								<b>6.821,50</b>	<b>6.821,50</b>
<b>Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ &amp; ΟΕ</b>								<b>18,00 %</b>	<b>36.531,90</b>
<b>Αθροισμα Απρόβλεπτα</b>								<b>15,00 %</b>	<b>43.107,64</b>
<b>Αθροισμα ΑΣΦΑΛΤΟΣ (απολογιστικά)</b>									<b>49.573,79</b>
<b>Αθροισμα ΑΣΦΑΛΤΟΣ (απολογιστικά) ΓΕ+ΟΕ</b>									<b>1.638,67</b>
<b>Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης</b>									<b>51.212,46</b>
<b>Αθροισμα ΦΠΑ</b>								<b>23,00 %</b>	<b>294,96</b>
<b>Αθροισμα ΦΠΑ</b>									<b>51.507,42</b>
<b>Αθροισμα ΦΠΑ</b>									<b>118,60</b>
<b>Αθροισμα ΦΠΑ</b>									<b>51.626,02</b>
<b>Αθροισμα ΦΠΑ</b>									<b>11.873,98</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>									<b>63.500,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

13/8/2012

13/8/2012

Οι μελετητές

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΚΥΡΑΤΣΩ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ