

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1ΣΧ	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	μ3	1.350	4,66	6.291,00		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								6.291,00	6.291,00	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ										
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	2	ΟΔΟΝ 3121Β	μ3	855	14,92	12.756,60		
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1	3	ΟΔΟΝ 3211Β	μ3	285	14,92	4.252,20		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								17.008,80	17.008,80	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ										
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	4	ΟΔΟΝ 2532	μ3	97	94,20	9.137,40		
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β51	5	ΟΔΟΝ 2921	μ	550	9,60	5.280,00		
3	Φρεάτιο υδροσυλλογής μονού ανοίγματος	ΝΑΟΔΟ Α\Β66.1.1.ΣΧΑΝ	6	ΟΙΚ 2548	τεμ	4	400,00	1.600,00		
4	Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης	ΝΑΥΔΡ Α\16.12	7	ΗΛΜ 4	τεμ	10	30,90	309,00		
5	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	ΝΑΥΔΡ Α\16.07.01	8	ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301 50%	τεμ	2	82,00	164,00		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								16.490,40	16.490,40	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ										
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	9	ΟΙΚ 2269Α	μ	100	1,00	100,00		
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	10	ΟΔΟΝ 4110	μ2	2.040	1,20	2.448,00		
3	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	ΝΑΥΔΡ Α\4.09.ΣΧΑΝ	11	ΟΔΟΝ 4521Β	μ2	50	25,10	1.255,00		
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	12	ΟΔΟΝ 4521Β	μ2	2.040	7,87	16.054,80		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								19.857,80	19.857,80	
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	59.648,00 10.736,64
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	70.384,64 10.557,70
								Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		80.942,34 358,47
								Αθροισμα ΦΠΑ	23,00 %	81.300,81 18.699,19
								Γενικό Σύνολο		100.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

30/07/2013

30/07/2013

Οι μελετητές

Η προλασμένη της ΔΤΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ