

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>										
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Δ\Α02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	μ3	295	7,60	2.242,00		
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>2.242,00</b>	<b>2.242,00</b>	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>										
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	ΝΑΟΔΟ Δ\Γ01.1	2	ΟΔΟΝ 3121Β	μ3	210	30,06	6.312,60		
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Δ\Γ02.1	3	ΟΔΟΝ 3211Β	μ3	20	30,36	607,20		
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								<b>6.919,80</b>	<b>6.919,80</b>	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>										
1	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΝΑΟΔΟ Δ\Β29.3.1	4	ΟΔΟΝ 2532	μ3	26	94,00	2.444,00		
2	Τσιμεντόστρωση οδού με C 16/20 (συντήρηση)	ΝΑΟΔΟ Δ\Β29.3.4ΣΧΑΝ	5	ΟΔΟΝ 2532	μ2	20	30,00	600,00		
3	Σκυρόδεμα οπλισμένο, κατηγορίας C20/25 βάρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ	ΝΑΟΔΟ Δ\Β29.4.5	6	ΟΔΟΝ 2551	μ3	100	136,60	13.660,00		
4	Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΝΑΟΔΟ Δ\Β30.2	7	ΟΔΟΝ 2612	Kgr	5.900	1,27	7.493,00		
5	Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΝΑΟΔΟ Δ\Β30.3	8	ΥΔΡ 7018	Kgr	220	1,33	292,60		
6	Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,20m	ΝΑΟΔΟ Δ\Β61.1	9	ΟΔΟΝ 2861	m	110	15,50	1.705,00		
7	Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης	ΝΑΟΔΟ Δ\Β62	10	ΟΔΟΝ 2815	μ3	28	13,00	364,00		
8	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	11	ΟΙΚ 3816	μ2	565	15,30	8.644,50		
9	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\42.11.02	12	ΟΙΚ 4212	μ3	6	86,10	516,60		
10	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΝΑΟΙΚ Α\47.01.02	13	ΟΙΚ 4702	μ2	125	20,60	2.575,00		
<b>Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								<b>38.294,70</b>	<b>38.294,70</b>	
								<b>Αθροισμα</b>		47.456,50
								Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	8.542,17
								<b>Αθροισμα</b>		55.998,67
								Απρόβλεπτα	15,00 %	8.399,80
								<b>Αθροισμα</b>		64.398,47
								Πρόβλεψη αναθεώρησης		642,18
								<b>Αθροισμα</b>		65.040,65
								ΦΠΑ	23,00 %	14.959,35
								<b>Γενικό Σύνολο</b>		<b>80.000,00</b>

08/06/2012  
Ο μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
08/06/2012  
Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ