

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α1Α02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	μ3	600	4,66	2.796,00	
2	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων με μεταφορά	ΝΑΥΔΡ Α14.04.3.ΣΧΑΝ	2	ΥΔΡ 6807	μ2	357	0,98	349,86	
3	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη με μεταφορά	ΝΑΥΔΡ Α14.05.2.ΣΧΑΝ	3	ΥΔΡ 6808	μμ	210	1,17	245,70	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								3.391,56	3.391,56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Λείανση - τρίψιμο άνω επιφάνειας σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ Α173.93.1.ΣΧΕΤ	4	ΟΙΚ 7373.1	μ2	224	1,20	268,80	
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α1Β29.3.1	5	ΟΔΟΝ 2532	μ3	150	94,20	14.130,00	
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Α1Β30.3	6	ΥΔΡ 7018	kg	500	1,15	575,00	
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α138.03	7	ΟΙΚ 3816	μ2	60	15,70	942,00	
5	Περίφραξη γηπέδου ποδοσφαίρου, ύψους 4,00 μ	ΝΑΟΔΟ Α1Ε05.1.ΣΧΕΤ	8	ΥΔΡ 6812	μμ	33	100,00	3.300,00	
6	Κατασκευή δαπέδων πεζοδρομίων,νησίδων, πλατειών κλπ., με πλάκες πεζοδρομίου βοτσαλωτές	ΝΑΟΔΟ Α1Β52.4.ΣΧΑΝ	9	ΟΙΚ 2922	μ2	760	18,00	13.680,00	
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Α1Β51	10	ΟΔΟΝ 2921	μ	210	9,60	2.016,00	
8	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α164.01.01	11	ΟΙΚ 6401	kg	1.200	4,50	5.400,00	
9	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α177.55	12	ΟΙΚ 7755	μ2	60	6,70	402,00	
10	Κατασκευή διπλής μεταλλικής πόρτας περίφραξης 0,80x 1,20 πάρκου ή παιδικής χαράς	ΝΑΟΙΚ Α164.01.01.ΣΧΕΤ	13	ΟΙΚ 5104	τεμ	1	220,00	220,00	
11	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	ΝΑΟΙΚ Α164.47	14	ΟΙΚ 6447	μ2	360	2,80	1.008,00	
12	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Α1Ε17.1	15	ΟΙΚ 7788	μ2	120	3,80	456,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								42.397,80	42.397,80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α1Γ02.1	16	ΟΔΟΝ 3211Β	μ3	120	14,92	1.790,40	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								1.790,40	1.790,40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04	17	ΗΛΜ 102	μ	200	12,50	2.500,00	
2	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm ²	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	18	ΗΛΜ 45	μ	200	5,70	1.140,00	
3	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης DN 63 mm από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11	19	ΗΛΜ 5	μ	200	6,40	1.280,00	
4	Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.02	20	ΗΛΜ 52	τεμ	1	2.750,00	2.750,00	
Σε μεταφορά								7.670,00	47.579,76

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Από μεταφορά								7.670,00	47.579,76
5	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	21	ΟΔΟΝ 2548	τεμ	2	60,00	120,00	
6	Ιστός ηλεκτροφωτισμού πάρκου υπέργειου με κεφαλή φωτισμού ύψους 4,10μ.	ΝΑΟΔΟ ΑΙΖ01.11.ΣΧΑΝ	22	ΗΛΜ 101	τεμ	10	1.150,00	11.500,00	
7	Προβολέας ασύμμετρης δέσμης εξωτερικού φωτισμού 400W.	ΑΤΗΕ 8982.6.ΣΧΕ	23	ΗΛΜ 103	ΤΕΜ	4	478,73	1.914,92	
8	Αντλία πίδακα	ΑΤΗΕ 8216.8.1.ΣΧΕΤ	24	ΗΛΜ 21	τεμ	1	150,00	150,00	
9	Ακροφύσια πίδακα	ΑΤΗΕ 8216.10.1.ΣΧΕΤ	25	ΗΛΜ 21	τεμ	2	37,00	74,00	
10	Ηλεκτρική εγκατάσταση συντριβανιού	ΑΤΗΕ 8046.10.ΣΧΕΤ	26	ΗΛΜ 49 40% ΗΛΜ 52 20% ΗΛΜ 59 40%	τεμ	1	1.000,00	1.000,00	
11	Υδραυλική εγκατάσταση συντριβανιού	ΑΤΗΕ 8046.11.ΣΧΕΤ	27	ΗΛΜ 5	τεμ	1	700,00	700,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								23.128,92	23.128,92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ									
1	Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 40-60 mm	ΝΑΟΙΚ ΑΙ79.49.1.ΣΧΕΤ	28	ΟΙΚ 7934	m2	225	50,00	11.250,00	
2	Σύνθετο όργανο παιδιών πολλαπλών δραστηριοτήτων	ΝΑΠΡΣ Β12.11.4.ΣΧΕΤ	29	ΟΙΚ 5104	τεμ	1	6.500,00	6.500,00	
3	Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο (νηπίων)	ΝΑΠΡΣ Β12.11.1.ΣΧΕΤ	30	ΟΙΚ 5104	τεμ	1	1.000,00	1.000,00	
4	Κούνια παιδιών διθέσια ξύλινη (από 3 ετών)	ΝΑΠΡΣ Β12.11.2.ΣΧΕΤ	31	ΟΙΚ 5104	τεμ	1	850,00	850,00	
5	Παιχνίδια ατομικά παιδιών - νηπίων τραμπάλα κανονική ξύλινη	ΝΑΠΡΣ Β12.15.2.ΣΧΕΤ	32	ΟΙΚ 5104	τεμ	1	450,00	450,00	
6	Παιχνίδια ατομικά παιδιών - νηπίων τραμπάλα ελατηρίου	ΝΑΠΡΣ Β12.15.1.ΣΧΕΤ	33	ΟΙΚ 5104	τεμ	1	750,00	750,00	
7	Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια δένδρου στρογγυλά	ΝΑΠΡΣ Β10.11	34	ΟΙΚ 5104	τεμ	1	740,00	740,00	
8	Κάδοι Απορριμμάτων Διάτρητος μεταλλικός κυλινδρικός κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.13	35	ΟΙΚ 5104	τεμ	6	220,00	1.320,00	
9	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	ΝΑΠΡΣ Β10.4	36	ΟΙΚ 5104	τεμ	10	190,00	1.900,00	
10	Πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ09.3.1.ΣΧΕΤ	37	ΟΙΚ 6541	τεμ.	1	200,00	200,00	
11	Κατασκευή και τοποθέτηση προκατασκευασμένης βρύσης	ΝΑΟΙΚ ΑΙ73.18.ΣΧΕΤ	38	ΟΙΚ 7312	τεμ	1	250,00	250,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								25.210,00	25.210,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 6. ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
1	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά για πάρκα, πλατείες, χώρους αναψυχής κλπ. ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ, ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΛΠ	ΝΑΠΡΣ Ε13.2.ΣΧΕΤ	39	ΝΑΠΡΣ 5210	στρ	1,2	3.500,00	4.200,00	
2	Άρδευση πλήρους πάρκων	ΝΑΠΡΣ Η08.3.ΣΧΕΤ	40	ΠΡΣ 5522 10% ΗΛΜ 8 70% ΗΛΜ 52 20%	ΤΕΜ	1	2.500,00	2.500,00	
3	Δένδρα, κατηγορίας Δ3, Ακακία Κωνστ/λεως, Albizia julibrissin, μπάλα χύματος 7 λίτρα, ύψος 1,50 έως 1,75 μέτρα	ΝΑΠΡΣ ΦΙΔ01.3.3	41	ΠΡΣ 5210	τεμ	2	12,50	25,00	
4	Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Δρύς, Quercus spp., μπάλα χύματος 12 λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00 μέτρα	ΝΑΠΡΣ ΦΙΔ01.5.16	42	ΠΡΣ 5210	τεμ	2	45,00	90,00	
Σε μεταφορά								6.815,00	95.918,68

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Από μεταφορά								6.815,00	95.918,68	
5	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4, Αγγελική, Pittosporum spp., μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 μέτρα, περίμετρος κόμης >1,20	ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.4.3	43	ΠΡΣ 5210	τεμ	40	14,00	560,00		
6	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4, Φωτίνια, Photinia x fraseri, μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 μέτρα, περίμετρος κόμης >1,20	ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.4.83	44	ΠΡΣ 5210	τεμ	40	14,00	560,00		
7	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π1, Λεβάντα, Lavandula spp., μπάλα χώματος 0,35 λίτρα, ύψος 0,20 μέτρα	ΝΑΠΡΣ Φ\Δ06.1.27	45	ΠΡΣ 5220	τεμ	70	0,85	59,50		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 6. ΠΡΑΣΙΝΟΥ								7.994,50	7.994,50	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 7. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ										
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	46	ΟΙΚ 2269Α	m	250	1,00	250,00		
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	47	ΟΔΟΝ 4120	m2	950	0,45	427,50		
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.Α	48	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	950	9,47	8.996,50		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 7. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								9.674,00	9.674,00	
								Αθροισμα		113.587,18
								Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	20.445,69
								Αθροισμα		134.032,87
								Απρόβλεπτα	15,00 %	20.104,93
								Αθροισμα		154.137,80
								Πρόβλεψη αναθεώρησης		333,74
								Αθροισμα		154.471,54
								ΦΠΑ	23,00 %	35.528,45
								Γενικό Σύνολο		189.999,99
								Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ		190.000,00
								Εγκ. 36/13-12-2001		

30/09/2013

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

30/09/2013

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΗΛΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ