

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	μ3	450	7,60	3.420,00	
2	Ισοπέδωση και μόρφωση επιφάνειας γηπέδων	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ17.ΣΧΕΤ	2	ΟΔΟΝ 1420	μ2	700	0,20	140,00	
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 m	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ01	3	ΟΔΟΝ 2151	μ3	100	4,14	414,00	
4	Πλήρωση πάρκων, νησίδων κλπ με φυτική γη	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ25.2ΣΧΕΤ	4	ΟΔΟΝ 1620	μ3	10	9,20	92,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								4.066,00	4.066,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ29.3.1	5	ΟΔΟΝ 2532	μ3	150	94,00	14.100,00	
2	Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ30.3	6	ΥΔΡ 7018	Kgr	2.000	1,33	2.660,00	
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ ΑΙ38.03	7	ΟΙΚ 3816	μ2	250	15,30	3.825,00	
4	Λείανση - τρίψιμο άνω επιφάνειας σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ ΑΙ73.93.3ΣΧ	8	ΟΙΚ 7373.1	μ2	520	1,20	624,00	
5	Σιδηρά κικκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ ΑΙ64.01.01	9	ΟΙΚ 6401	kg	4.000	4,60	18.400,00	
6	Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα	ΝΑΠΡΣ Ε13.2.1ΣΧΕΤ	10	ΠΡΣ 5510	μ2	130	25,00	3.250,00	
7	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ51	11	ΟΔΟΝ 2921	μ	230	7,70	1.771,00	
8	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων πλατειών κ.λ.π. με βοτσαλωτές πλάκες	ΝΑΟΔΟ ΔΙΒ52.2ΣΧΕΤ	12	ΟΔΟΝ 2922	μ2	550	19,00	10.450,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								55.080,00	55.080,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΔΙΓ02.1	13	ΟΔΟΝ 3211Β	μ3	100	18,86	1.886,00	
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με ψηφίδες από υλικό λατομείου διαστάσεων 1,7-3,0 εκ.	ΝΑΟΔΟ ΔΙΓ01.1.ΣΧΕΤ	14	ΟΔΟΝ 3121.Β	μ3	25	18,56	464,00	
3	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0,4-1,7 εκ.	ΝΑΟΔΟ ΔΙΓ01.2.ΣΧΕΤ	15	ΟΔΟΝ 3121.Β	μ3	25	18,56	464,00	
4	Διάστρωση με άμμο λατομείου.	ΝΑΥΔΡ ΑΙ5.07.ΣΧΕΤ	16	ΥΔΡ 6069	μ3	15	16,70	250,50	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								3.064,50	3.064,50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. Φ63	ΝΑΥΔΡ ΑΙ12.14.2ΣΧ	17	ΥΔΡ 6620.1	μμ	240	2,70	648,00	
2	Καλώδιο ΝΥΥ υπόγειο διατομής 4Χ6 mm ²	ΑΤΗΕ 8773.5.ΣΧ	18	ΗΛΜ 47	μμ	250	5,20	1.300,00	
3	Αγωγός γυμνός χάλκινος διατομής 25 Τ.Χ.	ΑΤΗΕ 8757.ΣΧ	19	ΗΛΜ 45	μμ	240	3,30	792,00	
4	Ιστός ηλεκτροφωτισμού πάρκου ύψους συνολικού 4,70 μμ	ΝΑΟΔΟ ΔΙΖ2.1ΣΧΕΤ	20	ΗΛΜ 101	τεμ	9	850,00	7.650,00	
5	Πίνακας PILLAR για παιδικές χαρές - πάρκα	ΝΑΟΔΟ ΑΙΖ04.ΣΧ.2	21	ΗΛΜ 52	τεμ.	2	2.500,00	5.000,00	
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								15.390,00	15.390,00
Σε μεταφορά									77.600,50

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Από μεταφορά									77.600,50	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ										
1	Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 40-60 mm	ΝΑΟΙΚ Α\179.49.3ΣΧ	22	ΟΙΚ 7934	m2	530	50,00	26.500,00		
2	Κιόσκι εξάγωνο ξύλινο πλευράς 2,0 μ	ΝΑΟΙΚ Α\56.21.11ΣΧ	23	ΟΙΚ 5617	τεμ.	1	3.000,00	3.000,00		
3	Σύνθετο όργανο παιδιών πολλαπλών δραστηριοτήτων	ΝΑΟΙΚ Α\64.10.20ΣΧ	24	ΟΙΚ 6411	τεμ	1	8.500,00	8.500,00		
4	Σύνθετο όργανο παιδιών πολλαπλών δραστηριοτήτων	ΝΑΟΙΚ Α\64.10.30ΣΧ	25	ΟΙΚ 6411	τεμ	1	7.000,00	7.000,00		
5	Σύνθετο όργανο παιδιών πολλαπλών δραστηριοτήτων αναρρίχηση	ΝΑΟΙΚ Α\64.10.26ΣΧ	26	ΟΙΚ 6411	τεμ	1	900,00	900,00		
6	Κούνια νηπίων ξύλινη 2θέσια (από 1 ετών)	ΝΑΟΙΚ Α\64.10.17ΣΧ	27	ΟΙΚ 6411	τεμ	2	900,00	1.800,00		
7	Κούνια παιδιών διθέσια ξύλινη (από 3 ετών)	ΝΑΟΙΚ Α\64.10.22ΣΧ	28	ΟΙΚ 6411	τεμ	1	900,00	900,00		
8	Κούνια παιδιών διθέσια ξύλινη ΑμεΑ	ΝΑΟΙΚ Α\64.10.23ΣΧ	29	ΟΙΚ 6411	τεμ	1	2.500,00	2.500,00		
9	Παιχνίδια ατομικά παιδιών - νηπίων	ΝΑΟΙΚ Α\64.10.19ΣΧ	30	ΟΙΚ 6411	τεμ	2	600,00	1.200,00		
10	Παιχνίδια ατομικά παιδιών - νηπίων τραμπάλα ελατηρίου	ΝΑΟΙΚ Α\64.10.24ΣΧ	31	ΟΙΚ 6411	τεμ	2	1.700,00	3.400,00		
11	Παιχνίδια ατομικά παιδιών - νηπίων τραμπάλα ελατηρίου κυκλική	ΝΑΟΙΚ Α\64.10.25ΣΧ	32	ΟΙΚ 6411	τεμ	2	1.700,00	3.400,00		
12	Παγκάκι με πλάτη	ΝΑΟΙΚ Α\56.21.4ΣΧ	33	ΟΙΚ 5617	τεμ	7	150,00	1.050,00		
13	Δοχείο απορριμμάτων μεταλλικό με σταχτοδοχείο	ΝΑΟΙΚ Α\56.21.11ΣΧΤ	34	ΟΙΚ 5617	τεμ	6	100,00	600,00		
14	Πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς	ΝΑΟΔΟ Δ\Ε09.3.1ΣΧΕΤ	35	ΟΙΚ 6541	τεμ.	2	200,00	400,00		
15	Κατασκευή και τοποθέτηση προκατασκευασμένης βρύσης	ΝΑΟΙΚ Α\73.18ΣΧ	36	ΟΙΚ 7312	τεμ	2	250,00	500,00		
Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								61.650,00	61.650,00	
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	139.250,50 25.065,09
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	164.315,59 24.647,34
								Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		188.962,93 2.093,98
								Αθροισμα ΦΠΑ	23,00 %	191.056,91 43.943,09
								Γενικό Σύνολο		235.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

29/06/2012

29/06/2012

Οι μελετητές

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ