

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| Α.Α | Είδος Εργασιών | Κωδικός Αρθρου | Α.Τ. | Κωδικός Αναθεώρησης | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | | |
|--|---|-------------------|------|---------------------|------------|----------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | | | |
| 1 | Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ02 | 1 | ΟΔΟΝ 1123.Α | μ3 | 175 | 4,38 | 766,50 | | |
| 2 | Καθαίρεση απόπλου σκυροδέματος | ΝΑΥΔΡ Α\4.13 | 2 | ΥΔΡ 6082.1 | μ3 | 45 | 37,80 | 1.701,00 | | |
| Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | 2.467,50 | 2.467,50 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | | | | | |
| 1 | Δάπεδο σταμπωτό | ΝΑΟΙΚ Α\73.93.1ΣΧ | 3 | ΟΙΚ 7373.1 | μ2 | 1.150 | 28,00 | 32.200,00 | | |
| Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | | | 32.200,00 | 32.200,00 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ | | | | | | | | | | |
| 1 | Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) | ΝΑΟΔΟ ΔΙΓ02.1 | 4 | ΟΔΟΝ 3211Β | μ3 | 120 | 15,64 | 1.876,80 | | |
| Σύνολο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ | | | | | | | | 1.876,80 | 1.876,80 | |
| | | | | | | | | Αθροισμα | 36.544,30 | |
| | | | | | | | | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | 18,00 % | 6.577,97 |
| | | | | | | | | Αθροισμα | 43.122,27 | |
| | | | | | | | | Απρόβλεπτα | 15,00 % | 6.468,34 |
| | | | | | | | | Αθροισμα | 49.590,61 | |
| | | | | | | | | Πρόβλεψη αναθεώρησης | | 2,88 |
| | | | | | | | | Αθροισμα | 49.593,49 | |
| | | | | | | | | ΦΠΑ | 23,00 % | 11.406,50 |
| | | | | | | | | Γενικό Σύνολο | | 60.999,99 |
| | | | | | | | | Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ | | 61.000,00 |
| | | | | | | | | Εγκ. 36/13-12-2001 | | |

01/10/2012
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
01/10/2012
Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ