



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2018

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Κ. Δ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	:	12.096,00
Φ.Π.Α. (24%)	:	2.903,04
ΣΥΝΟΛΟ	:	14.999,04 ΕΥΡΩ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΔΡΑΜΑ 6-8-2018

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2018

ΠΡΟΥΠ: 15.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη προβλέπει την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής του δαπέδου – παρκέ (συνολικής επιφάνειας περίπου 800 m² στο Αθλητικό πολιτιστικό κέντρο Δ. Κραχτίδη).

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι :Το δάπεδο περίπου στα τετραγωνικά που αναφέρεται θα τριφτεί 3-4 φορές διαδοχικά με ειδικό μηχάνημα ώστε να καθαριστεί από οποιαδήποτε υπολείμματα ρύπων. Το δάπεδο θα περαστεί μια στρώση αστάρι και θα στοκαριστεί όπου είναι απαραίτητο τοπικά σε βαθιά χτυπήματα και ρωγμές. Στην συνέχεια θα περαστεί μία στρώση βερνικιού δύο συστατικών και θα ξανατριφτεί με περιστροφική μηχανή. Θα ακολουθήσει γραμμογράφηση σύμφωνα με τα πρότυπα σχέδια της Γ.Γ.Α. και τους κανονισμούς των αντιστοίχων διεθνών ομοσπονδιών (καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση). Το βερνίκι που θα χρησιμοποιηθεί για το βερνίκωμα του ξύλινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) συμπεριλαμβανομένου του ασταριού και των χρωμάτων της γραμμογράφησης θα είναι πολυουρεθανικής βάσης με ιδιαίτερη αντοχή και διάρκεια σε χρήση, αντανακλαστικό σατινέ ή γυαλιστερό και αντιολισθητικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού DIN 18032/2 σε ότι αφορά την συμπεριφορά σε ολίσθηση, ανακλαστικότητα φωτός κλπ. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν άριστη πρόσφυση είναι συμβατά με το βερνίκι που θα χρησιμοποιηθεί και οι αποχρώσεις του να παραμένουν ανεξίτηλες. Η τελική στρώση βερνικιού θα είναι σατινέ ή γυαλιστερή ενός συστατικού, αντιολισθητικού και θα καλύψει την γραμμογράφηση για λόγους προστασίας και θα αποτελέσει την τελική επιφάνεια χρήσης του ξύλινου δαπέδου. Γενικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι, πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε στρώση βερνικιού η προηγούμενη στρώση βερνικιού θα πρέπει να τρίβεται ελαφρά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα διόρθωσης, μικρο ατελειών αλλά και οι κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση της επόμενης στρώσης οι εφαρμογές βαψίματος γραμμών και επιστρώσης βερνικιού (λουστραρίσματος) θα γίνουν με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές αθλητικών ξύλινων παρκέ.

Το συνολικό κόστος των εργασιών βάσει του προϋπολογισμού του ανέρχεται στο ποσό των **14.999,04 € με Φ.Π.Α.**

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΔΡΑΜΑ 14-8-2018

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	ς Αναθεώρησης	Μονάδας Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	Εργασία συντήρηση και επισκευή του δαπέδου – παρκέ συνολικής επιφάνειας 800 m ² στο Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Κραχτιδίη	1	1	m ²	800	15,12	12.096,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Άθροισμα εργασιών Γ.Ο. & Ε.Ε. - %	12.096,00
Σύνολο Απρόβλεπτα - % Απολογιστικά Αναδόχου Αναθεωρήσεις	12.096,00
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ Φ.Π.Α. 24 %	12.096,00 2.903,04
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	14.999,04

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΔΡΑΜΑ 14-8-2018Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ