

**ΚΑ: 30.7331.17
CPV: 45000000-7
NUTS: EL514
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 12/2020**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται, η συντήρηση του Δημοτικού κτιρίου της Κοινότητας Μακρυπλαγίου.

Οι εργασίες που απαιτούνται, είναι οι παρακάτω :

- Κατασκευή πλάκας σκυροδέματος σε ένα τμήμα του πέτρινου κτιρίου.
- Κατασκευή τμήματος πετρότοιχου περίφραξης από ξηρολιθοδομή
- Καθαίρεση τμήματος περίφραξης (είσοδος)
- Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης βόρεια του οικοπέδου
- Καθαρισμός οικοπέδου βόρεια του πέτρινου κτιρίου και τσιμεντόστρωση του βόρειου περιμετρικού διαδρόμου
- Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια στο εσωτερικό του πέτρινου κτιρίου
- Επιστρώσεις εξωτερικών διαδρόμων με ακανόνιστες πλάκες
- Συντήρηση ξύλινου στεγάστρου
- Εσωτερικοί χρωματισμοί του πέτρινου κτιρίου
- Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και των δύο κτιρίων στο ίδιο άνοιγμα και δύο εξωτερικών θυρών
- Αντικατάσταση και συντήρηση των μαρμάρων της εξωτερικής σκάλας
- Αντικατάσταση ειδών υγιεινής WC
- Αντικατάσταση εξωτερικών φωτιστικών σωμάτων
- Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περίφραξης και μεταλλικής πόρτας περίφραξης

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΔΡΑΜΑ 24/06/2020

ΕΛΕΝΗ ΜΙΛΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.