

Δ.Δ.Υ
27-1-2021
ΒΡ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ


ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ –
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	:	4215	
Φ.Π.Α. (24 %)	:	1011,6	
ΣΥΝΟΛΟ	:	5226,6	ΕΥΡΩ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΔΡΑΜΑ 25-1-2021


ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 5.226,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) προβλέπει ότι για την αποκατάσταση της λειτουργίας των ανελκυστήρων που λειτουργούν στο κτίριο του Δημοτικού μεγάρου του Δήμου Δράμας πρέπει να γίνει επισκευή και αντικατάσταση στα παρακάτω υλικά.

Ανελκυστήρας Κοινού DOUPLEX. Αντικατάσταση συσκευής αναγνώρισης θέσης του ανελκυστήρα TAPEHEAD (πέταλο) Kleemaan.
Επισκευή μηχανισμού αυτόματης πόρτας θαλάμου INVERTER Kleemaan WF.
Αντικατάσταση μηχανισμού αυτόματης πόρτας θαλάμου INVERTER Kleemaan WF.

Ανελκυστήρας Προσωπικού. Αντικατάσταση συσκευής αναγνώρισης θέσης του ανελκυστήρα TAPEHEAD (πέταλο) Kleemaan.

Ανελκυστήρας Δημάρχου (προσώπων). Αντικατάσταση συσκευής αναγνώρισης θέσης του ανελκυστήρα TAPEHEAD (πέταλο) Kleemann.

Τοποθέτηση διαχωριστικού πλέγματος γαλβανιζέ με άνοιγμα 50X10mm και πάχος 3mm . Μετά το έλεγχο από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης για την έκδοση του πιστοποιητικού C E των ανελκυστήρων που λειτουργούν στο κτίριο του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Δράμας και για τον εναρμονισμό των φρεατίων με την ισχύουσα νομοθεσία είναι απαραίτητη η τοποθέτηση διαχωριστικού πλέγματος μεταξύ των δυο φρεατίων των ανελκυστήρων.

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Προϋπ 5.226,6 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24%)

Χρήση 2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Εργασία	Γεωμετρ.Αριθμός	Κωδικός Αναθεώρησης	ΜονάδαςΕίδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Ομάδα Γενικών εργασιών							
1	<u>Ανελκυστήρας Κοινού DOUPLEX.</u> Αντικατάσταση συσκευής αναγνώρισης θέσης του ανελκυστήρα TPEHEAD (πέταλο) Kleemann	1		Τεμ.	1	425	425
2	Επισκευή μηχανισμού αυτόματης πόρτας θαλάμου INVERTER Kleemann WF	2		τεμ	1	241,94	241,94
3	Αντικατάσταση μηχανισμού αυτόματης πόρτας θαλάμου INVERTER Kleemann WF	3		τεμ	1	440	440
4	<u>Ανελκυστήρας Προσωπικού.</u> Αντικατάσταση συσκευής αναγνώρισης θέσης του ανελκυστήρα TAREHEAD (πέταλο) Kleemann	4		τεμ	1	425	425
5	<u>Ανελκυστήρας Δημάρχου (προσώπων)</u> Αντικατάσταση συσκευής αναγνώρισης θέσης του ανελκυστήρα TAREHEAD (πέταλο) Kleemann	5		τεμ	1	425	425
6	Τοποθέτηση διαχωριστικού πλέγματος γαλβανιζέ με άνοιγμα 50X100 mm και πάχος 3 mm	6		τεμ	2	1129,03	2258,06

Άθροισμα εργασιών

Γ.Ο. & Ε.Ε. - %	4215,00
Σύνολο	4215
Απρόβλεπτα - % Απολογιστικά Αναδόχου Αναθεωρήσεις	
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	4215
Φ.Π.Α. 24%	1011,6
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	5226,6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	5226,6

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΔΡΑΜΑ 25-1-2021

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ