

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΡ. ΜΕΛ: 24/2022**

**ΕΡΓΟ: Κατασκευή βοηθητικού  
γηπέδου μικρών διαστάσεων  
εντός του ποδοσφαιρικού  
γηπέδου Ακρίτα Ν. Κρώμνης**

**ΠΡΟΥΠ: 70.999,99 ΕΥΡΩ**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες κατασκευής βοηθητικού γηπέδου μικρών διαστάσεων εντός του ποδοσφαιρικού γηπέδου Ακρίτα Ν. Κρώμνης, με τεχνητό χλοοτάπητα. Η κατασκευή θα έχει διαστάσεις 18,00μ. Χ 42,00μ. με συνολικό εμβαδό 720,00τ.μ. και θα υλοποιηθεί στο νοτιοανατολικό τμήμα του γηπέδου πίσω από την εστία(αν απαιτηθεί θα μετακινηθεί η εστία δυτικότερα για λειτουργικούς λόγους). Με το πέρας των εργασιών το γήπεδο της Νέας Κρώμνης θα αποκτήσει έναν χώρο για τις προπονήσεις τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους δεν είναι εφικτό να πραγματοποιούνται προπονήσεις στον βαρύ αγωνιστικό χώρο, έπειτα από βροχοπτώσεις.

Αναλυτικότερα θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

- Εκσκαφές σε επιφάνεια έκτασης 800,00 μ<sup>2</sup>, βάθους περίπου 0,30-0,35μ
- Κατασκευή περιμετρικής δοκού από οπλισμένο σκυρόδεμα στο περίγραμμα των δύο ελεύθερων πλευρών του νέου γηπέδου.
- Διάστρωση αδρανών υλικών (σκύρα, 3Α, άμμου λατομείου)
- Τοποθέτηση γεωφάσματος
- Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και γραμμογράφηση του γηπέδου
- Τοποθέτηση εστιών
- Κατασκευή περιμετρικής αποστραγγιστικής τάφρου με τοποθέτηση διάτρητων τσιμεντοσωλήνων στραγγιστηρίων, κατάλληλων αδρανών και γεωφάσματος.
- Τοποθέτηση ιστού φωτισμού και προβολέων

Το έργο είναι αυτοτελές και ολοκληρωμένο.

Το συνολικό κόστος του έργου βάσει του προϋπολογισμού του ανέρχεται στο ποσό των 70.999,99 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

CPV: 45212200-8 (Κατασκευαστικές εργασίες κατασκευών για γήπεδο αθλοπαιδιών)

ΚΑ : 30.7326.11

Δράμα 15/06/2022  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ο μελετητής

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος  
Πολιτικός Μηχανικός