

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΝΑ02.1	ΟΔΟΝ 1123.Α	1	m3	1.000,00	5,10	5.100,00	
2	Ισοπέδωση εδάφους με διαμορφωτήρα	ΝΠΡΣ 1260	ΝΠΡΣ 1260	2	m2	4.500,00	0,19	855,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								5.955,00	5.955,00
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	3	m3	850,00	15,90	13.515,00	
2	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	4	m3	430,00	15,90	6.837,00	
Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								20.352,00	20.352,00
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	5	m2	3.800,00	1,20	4.560,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	6	m2	3.800,00	12,10	45.980,00	
Σύνολο : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								50.540,00	50.540,00
Άθροισμα									76.847,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	13.832,46
Άθροισμα									90.679,46
Απρόβλεπτα								15,00%	13.601,92
Άθροισμα									104.281,38
Πρόβλεψη αναθεώρησης									557,33
Άθροισμα									104.838,71
ΦΠΑ								24,00%	25.161,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									130.000,00

4/7/2022
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

4/7/2022
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ