ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Ν\Α02.1	ΟΔΟΝ 1123.Α	1	m3	820,00	8,40	6.888,00	
2	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	2	m3	14,00	9,30	130,20	
3	Ισοπέδωση εδάφους με διαμορφωτήρα	ΝΠΡΣ 1260	ΝΠΡΣ 1260	3	m2	1.240,00	0,19	235,60	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							**7.253,80**	**7.253,80**
	2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	4	m3	100,00	15,90	1.590,00	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	5	m3	1.400,00	15,90	22.260,00	
	Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							**23.850,00**	**23.850,00**
	3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ 4.13	ΥΔΡ 6082.1	6	m3	35,00	28,30	990,50	
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	7	m	420,00	9,60	4.032,00	
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	8	m3	255,00	94,20	24.021,00	
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	9	kg	240,00	1,15	276,00	
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	10	m2	120,00	15,70	1.884,00	
6	Φρεάτιο υδροσυλλογής μονού ανοίγματος	ΝΑΟΔΟ Ν\Β66.1.1	ΟΙΚ 2548	11	ΤΕΜ	4,00	398,19	1.592,76	
	Σύνολο : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							**32.796,26**	**32.796,26**
	4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	12	m	70,00	1,00	70,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	13	m2	5.100,00	1,20	6.120,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	14	m2	5.100,00	12,10	61.710,00	
4	Αποκατάσταση- επισκευή φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων πάχους 50mm	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.01.5	ΟΔΟΝ 4521Β	15	m2	300,00	22,39	6.717,00	
	Σύνολο : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							**74.617,00**	**74.617,00**
							Σε μεταφορά		**138.517,06**

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			Άθροισμα						**138.517,06**
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	24.933,07
			Άθροισμα						**163.450,13**
			Απρόβλεπτα					15,00%	24.517,52
			Άθροισμα						**187.967,65**
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						3.853,28
			Άθροισμα						**191.820,93**
			ΦΠΑ					24,00%	46.037,02
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**237.857,95**

17/2/2023	**17/2/2023**	**17/2/2023**
Ο μελετητής	**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ** **Ο Διευθυντής**	**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ** **Η Προϊσταμένη**
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ	ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΜΙΛΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

IOANNIS PAPAZOGLOU
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
07.04.2023 13:47