ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Ν\Α02.1	ΟΔΟΝ 1123.Α	1	m3	1.470,00	7,30	10.731,00	
2	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	2	m3	170,00	8,20	1.394,00	
3	Ισοπέδωση εδάφους με διαμορφωτήρα	ΝΠΡΣ 1260	ΝΠΡΣ 1260	3	m2	2.100,00	0,19	399,00	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							**12.524,00**	**12.524,00**
	2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	4	m3	1.300,00	15,90	20.670,00	
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	5	m3	740,00	15,90	11.766,00	
	Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							**32.436,00**	**32.436,00**
	3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	6	m	10,00	9,60	96,00	
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	7	m3	28,00	94,20	2.637,60	
3	Φρεάτιο υδροσυλλογής μονού ανοίγματος	ΝΑΟΔΟ Ν\Β66.1.1	ΟΙΚ 2548	8	ΤΕΜ	2,00	398,19	796,38	
	Σύνολο : 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							**3.529,98**	**3.529,98**
	4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	9	m	70,00	1,00	70,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	10	m2	3.600,00	1,20	4.320,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	11	m2	3.600,00	12,10	43.560,00	
4	Αποκατάσταση- επισκευή φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων πάχους 50mm	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.01.5	ΟΔΟΝ 4521Β	12	m2	40,00	22,39	895,60	
	Σύνολο : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							**48.845,60**	**48.845,60**
							Σε μεταφορά		**97.335,58**

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			Άθροισμα						**97.335,58**
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	17.520,40
			Άθροισμα						**114.855,98**
			Απρόβλεπτα					15,00%	17.228,40
			Άθροισμα						**132.084,38**
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						2.071,95
			Άθροισμα						**134.156,33**
			ΦΠΑ					24,00%	32.197,52
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**166.353,85**

22/3/2023	**22/3/2023**	**22/3/2023**
Ο μελετητής	**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ** **Ο Διευθυντής**	**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ** **Η Προϊσταμένη**
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ	ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΜΙΛΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

IOANNIS PAPAZOGLOU
08/06/2023 13:14
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ