

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Ν1Α02.1	ΟΔΟΝ 1123.Α	1	m3	1.830,00	4,50	8.235,00	
2	Ισοπέδωση εδάφους με διαμορφωτήρα	ΝΠΡΣ 1260	ΝΠΡΣ 1260	2	m2	18.845,00	0,19	3.580,55	
<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>11.815,55</b>	<b>11.815,55</b>
<b>2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	3	m3	1.989,50	15,30	30.439,35	
2	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ Α18.3	ΝΟΔΟ 1510	4	m3	1.830,00	9,80	17.934,00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	5	m3	1.830,00	1,05	1.921,50	
<b>Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								<b>50.294,85</b>	<b>50.294,85</b>
<b>3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	6	m2	16.745,00	1,20	20.094,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	7	m2	16.745,00	12,10	202.614,50	
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	8	m	20,00	1,00	20,00	
<b>Σύνολο : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								<b>222.728,50</b>	<b>222.728,50</b>
<b>4. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>									
1	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 50 mm (2")	ΝΑΟΔΟ Ν1Ε10.1	ΟΔΟΝ 2653	9	TEM	23,00	40,09	922,07	
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΟΙΚ 6541	10	TEM	23,00	53,70	1.235,10	
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	11	m2	800,00	3,80	3.040,00	
<b>Σύνολο : 4. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>								<b>5.197,17</b>	<b>5.197,17</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>290.036,07</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	52.206,49
<b>Άθροισμα</b>									<b>342.242,56</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	51.336,38
<b>Άθροισμα</b>									<b>393.578,94</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									9.646,87
<b>Άθροισμα</b>									<b>403.225,81</b>
ΦΠΑ								24,00%	96.774,19
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>500.000,00</b>

Δράμα 24-02-2022  
Οι μελετητές



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ



Δράμα 24-02-2022  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο αναπλ. προϊστάμενος της ΔΤΥ



ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ