



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 42/2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.999,99€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«Προμήθεια δύο (2) κιόσκι σε παιδικές χαρές της κοινότητας Μυλοποτάμου»

Κ.Α. 30.7135.46 - «Προμήθεια δύο (2) κιόσκι σε παιδικές χαρές της κοινότητας Μυλοποτάμου»

CPV: 37416000-7 (εξοπλισμός αναψυχής)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Περιγραφή
- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΔΡΑΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 42/2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.999,99€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

«Προμήθεια δύο (2) κιόσκι σε παιδικές χαρές
της κοινότητας Μυλοποτάμου»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, αφορά στην προμήθεια (2) δύο κιόσκι σε παιδικές χαρές της κοινότητας Μυλοποτάμου

Γενική τεχνική περιγραφή

Κιόσκι εξαγώνου πλευράς 1,50m με ασφαλικό κεραμίδι.

Γενικές Διαστάσεις

Ύψος: 3,00m

Πλευρά εξαγώνου (στέγη) : 1,90m

Επιφάνεια: 9.5m²

Η κατασκευή θα απαρτίζεται από έξι υποστυλώματα, ξύλινη εξαγωνική στέγη και καθιστικό με πλάτη. Τα υποστυλώματα θα έχουν διαστάσεις 210,00 x 11,50 x 11,50cm και θα είναι ξύλινα, αποτελούμενα από τρία τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα (αντεπικολητή ξυλεία), για μεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές.

Στο κάτω μέρος θα εδράζονται σε μεταλλική βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την πλάκα έδρασης στηρίζοντας την όλη κατασκευή σε ύψος περίπου 5,00cm πάνω από το έδαφος. Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων θα συνδέεται η ξύλινη στέγη.

Η ξύλινη στέγη θα απαρτίζεται από τον σκελετό της σκεπής, και τα τρίγωνα της στέγης.

Ο σκελετός της στέγης θα απαρτίζεται από έξι κατάλληλα διαμορφωμένα ξυλοτεμάχια διαστάσεων 145,00*9,50*4,50cm τα οποία θα συνδέονται με τα υποστυλώματα με ειδικά διαμορφωμένα μεταλλικά τεμάχια διαμέσω μπουλονιών M8x110mm. Τα ξυλοτεμάχια στο άνω μέρος τους θα συνδέονται όλα μαζί σε διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο.

Τα τρίγωνα της στέγης θα απαρτίζονται από δύο ξυλοτεμάχια διατομής 3,40x9,50cm τα οποία δημιουργούν τις δύο ίσες πλευρές του ισοσκελούς τριγώνου και ένα ξυλοτεμάχιο διατομής 3,50x7,00cm τοποθετημένο στο ύψος του τριγώνου. Επάνω στα ξυλοτεμάχια θα στερεώνονται ξύλινες τεγίδες. Η συναρμογή των τριγώνων με τον σκελετό της σκεπής επιτυγχάνεται διαμέσω ξυλοβίδων M6 x 70mm.

Η σκεπή στο άνω μέρος θα φέρει αυτοκόλλητο ασφαλτόπανο με απεικόνιση κεραμιδιού.

Στις πέντε εκ των έξι πλευρών του εξαγώνου που ορίζεται από τα υποστυλώματα, θα κατασκευαστεί καθιστικό με πλάτη. Το κάθισμα θα αποτελείται από τρία ξύλα διατομής 4,50 x 9,50cm και η πλάτη από δύο όμοια. Το κάθισμα θα στηρίζεται σε ξύλινες βάσεις σε σχήμα τριγώνου, οι οποίες θα βιδώνονται σε κάθε μία από τις κολώνες της κατασκευής ενώ η πλάτη θα αρμόζεται με μεταλλικά στηρίγματα στα υποστυλώματα.

Τα υποστυλώματα στο κάτω μέρος τους θα εδράζονται σε μεταλλική βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από την επαφή με την πλάκα έδρασης, στηρίζοντας την όλη κατασκευή σε ύψος περίπου 5,00cm πάνω από το έδαφος.

Χρώματα και υλικά βαφής

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.

Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη θα βαφτούν ηλεκτροστατικά με πούδρα polyester, δύο στρωμάτων.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 8.999,99€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) (7.258,06€ χωρίς Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον ΚΑ του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2023.

Κ.Α. 30.7135.46 με τίτλο «Προμήθεια δύο(2) κιόσκι σε παιδικές χαρές της κοινότητας Μυλοποτάμου», με υπάρχουσα πίστωση 9.000,00 €.

Τα υλικά που περιλαμβάνονται στην προμήθεια έχουν ταξινομηθεί στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):

- CPV 37416000-7 (εξοπλισμός αναψυχής).

Δράμα Οκτώβριος 2023

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μαρία Γαϊδατζή
Τ.Ε Μηχανικός Έργων Υποδομής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Κιοσσές
Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :42/2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :8.999,99€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

« Προμήθεια δύο(2) κίосκι σε παιδικές χαρές της
κοινότητας Μυλοποτάμου»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΚΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ |
|----------------------|------------|--|--------------------|--------------------|----------|------------------|
| 1 | 30.7135.46 | Προμήθεια δύο(2) κίосκι σε παιδικές χαρές της κοινότητας Μυλοποτάμου | ΤΕΜ | 3.629,03€ | 2 | 7.258,06€ |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | 7.258,06€ |
| Φ.Π.Α. 24% | | | | | | 1.741,93€ |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | 8.999,99€ |

Οι αναφερόμενες τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές αγοράς, σε αντίστοιχες προμήθειες.

Δράμα Οκτώβριος 2023

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μαρία Γαϊδατζή
Τ.Ε Μηχανικός Έργων Υποδομής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Κιοσσές
Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προμήθεια δύο(2) κίосκι σε παιδικές χαρές της
κοινότητας Μυλοποτάμου»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του _____

Έδρα _____

Οδός-αριθμός _____

Τ.Κ. _____ Α.Φ.Μ. _____ ΔΟΥ _____

Τηλέφωνο _____ Φαξ: _____

E-mail: _____

| Α/Α | ΚΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ |
|----------------------|------------|--|--------------------|--------------------|----------|--------|
| 1 | 30.7135.46 | Προμήθεια δύο(2) κίосκι σε παιδικές χαρές της κοινότητας Μυλοποτάμου | ΤΕΜ | | 2 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | |
| Φ.Π.Α. 24% | | | | | | |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | |

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α

.....

.....

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας
Δράμα / /2023