



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 43/2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.836,40€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου (κiosκι), στο χώρο δίπλα στο πάρκο πρασίνου και αναψυχής περιοχής εργατικών κατοικιών Χωριστής»

Κ.Α. 30.7135.50 - «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου (κiosκι), στο χώρο δίπλα στο πάρκο πρασίνου και αναψυχής περιοχής εργατικών κατοικιών Χωριστής.»

- CPV: 37416000-7 (εξοπλισμός αναψυχής)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Περιγραφή
- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΔΡΑΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6544a5f4ec7923460ad1bfc3 στις 03/11/23 09:58



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 43/2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.836,40€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

«Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου (κιόσκι), στο χώρο δίπλα στο πάρκο πρασίνου και αναψυχής περιοχής εργατικών κατοικιών Χωριστής»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου (κιόσκι), στο χώρο δίπλα στο πάρκο πρασίνου και αναψυχής περιοχής εργατικών κατοικιών Χωριστής.

Γενική τεχνική περιγραφή

Κιόσκι εξαγώνου πλευράς 2,00m με ασφαλτικό κεραμίδι.

Γενικές Διαστάσεις:

Ύψος: 3,00m

Πλευρά εξαγώνου (βάση) : 2,00m

Η κατασκευή θα απαρτίζεται από έξι υποστυλώματα, ξύλινη εξαγωνική στέγη και καθιστικό με πλάτη. Τα υποστυλώματα θα έχουν διαστάσεις 210,00 x 11,50 x 11,50cm και θα είναι ξύλινα, αποτελούμενα από τρία τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα (αντεπικολλητή ξυλεία), για μεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές. Στο κάτω μέρος θα εδράζονται σε μεταλλική βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την πλάκα έδρασης στηρίζοντας την όλη κατασκευή σε ύψος περίπου 5,00cm πάνω από το έδαφος. Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων θα συνδέεται η ξύλινη στέγη.

Η ξύλινη σκεπή θα απαρτίζεται από το σκελετό της σκεπής, και τα τρίγωνα της σκεπής. Ο σκελετός της σκεπής θα απαρτίζεται από έξι κατάλληλα διαμορφωμένα ξυλοτεμάχια διαστάσεων 250,00x10,00x5,00cm τα οποία θα συνδέονται με τα υποστυλώματα με ειδικά διαμορφωμένα μεταλλικά τεμάχια με κασονόβιδες M8x110mm και παξιμάδια ασφαλείας. Τα ξυλοτεμάχια στο άνω μέρος τους θα συνδέονται όλα μαζί σε διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο με κασονόβιδες M8x110mm και παξιμάδια ασφαλείας.

Τα τρίγωνα της σκεπής θα απαρτίζονται από δύο ξυλοτεμάχια διαστάσεων 240,00x3,40x9,50cm, τα οποία δημιουργούν τις δύο ίσες πλευρές του ισοσκελούς τριγώνου και ένα ξυλοτεμάχιο διατομής 4,50x4,50cm τοποθετημένο στο ύψος του τριγώνου. Επάνω στα ξυλοτεμάχια θα στερεώνονται ξύλινες σανίδες αναλόγου μήκους. Η συναρμογή των τριγώνων με τον σκελετό της σκεπής επιτυγχάνεται διαμέσω νοβοπανόβιδων M6 x 80mm. Η σκεπή στο άνω μέρος θα φέρει αυτοκόλλητο ασφαλτόπανο με απεικόνιση κεραμιδιού ή τουβλάκι.

Στις πέντε εκ των έξι πλευρών του εξαγώνου που ορίζεται από τα υποστυλώματα, θα κατασκευαστεί καθιστικό με πλάτη. Το κάθισμα θα αποτελείται από τρία ξύλα διατομής 5,00x10,00cm και η πλάτη από δύο όμοια. Το κάθισμα θα στηρίζεται σε ξύλινες τριγωνικές βάσεις, οι οποίες θα βιδώνονται σε κάθε υποστυλώμα της κατασκευής, ομοίως η πλάτη θα στηρίζεται στα υποστυλώματα με μεταλλικά στηρίγματα.

Τα υποστυλώματα στο κάτω μέρος τους θα εδράζονται σε μεταλλική βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από την επαφή με την πλάκα έδρασης, στηρίζοντας την όλη κατασκευή σε ύψος περίπου 5,00cm πάνω από το έδαφος. Εναλλακτικά θα πακτώνεται στο έδαφος με ειδικές μεταλλικές βάσεις.

Το κιόσκι θα έχει στο κέντρο του ξύλινο τραπεζάκι, εξάγωνο με μεταλλική βάση. Το τραπέζι θα αποτελείται από 12 ξύλα σε κατάλληλο μήκος, ώστε να σχηματίζεται εξάγωνο. Η βάση του θα αποτελείται από 6 μεταλλικά στοιχεία ενωμένα μεταξύ τους με ακτινωτό μεταλλικό δέσιμο κατάλληλου μήκους. Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σουηδική α' ποιότητας.

Χρώματα και υλικά βαφής

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη θα βαφτούν ηλεκτροστατικά με πούδρα polyester, δύο στρωμάτων.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 4.836,40€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) (3.900,32€ χωρίς Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7135.50 του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2023.

Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2023 με Κ.Α. 30.7135.50 τίτλου «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου (κιόσκι), στο χώρο δίπλα στο πάρκο πρασίνου και αναψυχής περιοχής εργατικών κατοικιών Χωριστής», ποσού 4.836,40€.

Τα υλικά που περιλαμβάνονται στην προμήθεια έχουν ταξινομηθεί στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):

- CPV 37416000-7 (εξοπλισμός αναψυχής).

Δράμα Νοέμβριος 2023

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μαρία Γαϊδατζή
Τ.Ε Μηχανικός Έργων Υποδομής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Κιοσσές
Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 43/2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.836,40€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

«Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου (κιάσκι),
στο χώρο δίπλα στο πάρκο πρασίνου και αναψυχής
περιοχής εργατικών κατοικιών Χωριστής»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	30.7135.50	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου (κιάσκι)	ΤΕΜ	3.900,32€	1	3.900,32€
ΣΥΝΟΛΟ						3.900,32€
Φ.Π.Α. 24%						936,08€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						4.836,40€

Οι αναφερόμενες τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές αγοράς, σε αντίστοιχες προμήθειες.

Δράμα Νοέμβριος 2023

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου (κioski),
στο χώρο δίπλα στο πάρκο πρασίνου και αναψυχής
περιοχής εργατικών κατοικιών Χωριστής»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του _____
Έδρα _____
Οδός-αριθμός _____
Τ.Κ. _____ Α.Φ.Μ. _____ ΔΟΥ _____
Τηλέφωνο _____ Φαξ: _____
E-mail: _____

Α/Α	ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	30.7135.50	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου (κioski)	ΤΕΜ		1	
ΣΥΝΟΛΟ						
Φ.Π.Α. 24%						
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α

.....
.....

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου
Εκπροσώπου της Εταιρείας

Δράμα / /2023