



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Βερμίου 2 & 1^{ης} Ιουλίου
Τ.Κ.: 66133 Δράμα
Πληροφορίες: Γ. Κωτούλας
Τηλέφωνο: 2521350772
Ηλ. Ταχυδρομείο: gkot@dimosdramas.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΘΕΜΑ : «*Προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, δοχείων διαστολής και κυκλοφορητών για το συγκρότημα των ΕΠΑΛ*».

Η παρούσα περιγραφή τεχνικών δεδομένων αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, δοχείου διαστολής, δύο κυκλοφορητών και δύο σωμάτων καλοριφέρ της κεντρικής θέρμανσης του συγκροτήματος των ΕΠΑΛ, σε αντικατάσταση όμοιων ειδών. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την προμήθεια του νέου εξοπλισμού σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 4.999,68€ (με ΦΠΑ) και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2023 και συγκεκριμένα τον κωδικό Κ.Α. 15.7135.21(5.000,00 €) “προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, δοχείων διαστολής και κυκλοφορητών για το συγκρότημα των ΕΠΑΛ”.

Η περιγραφή των τεχνικών δεδομένων των υπό προμήθεια ειδών αναλύεται παρακάτω στον ενδεικτικό προϋπολογισμό:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
1	Καυστήρας πετρελαίου ELCO VL3.360-ΙΣΧΥΣ 170/360 KW-14.6/31kg/h	ΤΕΜ.	1	1.208,00	1.208,00
2	Δοχείο διαστολής ZILMET 250LIT (θερμοκρασία λειτουργίας -10/99 C)	ΤΕΜ.	2	365,00	730,00
3	Κυκλοφορητής MAYER 40-8 ισχύος 8 εως 130watt –h/7m-6.5m3/h	ΤΕΜ.	2	421,00	842,00
4	Κυκλοφορητής MAYER 40-10 ισχύος 10 εως 180watt –h/12m-9m3/h	ΤΕΜ.	2	451,00	902,00
5	Σώμα πάνελ(καλοριφέρ) 33/900/900 ισχύος 3613 watt	ΤΕΜ.	2	175,00	350,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					4.032,00
ΦΠΑ					967,68
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					4.999,68

CPV: 44620000-2 Σώματα καλοριφέρ, λέβητες κεντρικής θέρμανσης και τα μέρη τους

