

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	385,00	3,34	1.285,90	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	2	m3	10,00	6,64	66,40	
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	3	m3	0,50	58,64	29,32	
4	Αποξηλωση ασφαλτοπατήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	4	m3	1.160,00	4,24	4.918,40	
5	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	5	m3	139,40	15,30	2.132,82	
6	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	6	m3	72,00	15,30	1.101,60	
7	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	7	m3	26,00	14,60	379,60	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								9.914,04	9.914,04
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	8	m3	5,00	84,00	420,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	9	m3	98,70	90,00	8.883,00	
3	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΟΙΚ 79.22	ΟΙΚ 7922	10	kg	60,00	1,70	102,00	
4	Ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2	ΝΑΟΙΚ 79.24	ΟΙΚ 7923	11	kg	20,00	9,00	180,00	
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	12	m2	29,50	15,70	463,15	
6	Κατασκευή ρητινούχου βοτσαλωτού δαπέδου	ΝΑΟΔΟ ΝΒ52.4	ΟΙΚ 2922	13	m2	187,00	44,00	8.228,00	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	14	kg	1.850,00	1,01	1.868,50	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	15	kg	300,00	1,07	321,00	
9	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	16	m2	44,00	2,20	96,80	
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους (0,06x0,22-0,25)	ΝΑΟΔΟ ΝΒ51.2	ΟΔΟΝ 2921	17	MM	38,00	9,25	351,50	
Σε μεταφορά								20.913,95	9.914,04

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								20.913,95	9.914,04
11	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων πλατειών κ.λ.π. με έγχρωμες πλάκες	ΝΑΟΔΟ Δ\B52.4ΣΧΕΤ	ΟΔΟΝ 2922	18	μ2	89,00	13,00	1.157,00	
12	Κατασκευή χυτού επί τόπου, ελαστικού δαπέδου ασφαλείας συνολικού πάχους 40 mm με άνω στρώση βαμμένου EPDM	ΝΑΟΙΚ Ν\79.49.52	ΟΙΚ 7396	19	μ2	285,00	79,71	22.717,35	
13	Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδων basket και volley	ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.1	ΟΔΟ 4521.Β	20	μ2	1.251,00	14,00	17.514,00	
14	Κατασκευή - τοποθέτηση σετ στυλοβατών βόλλευ μαζί με το δίχτυ	ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.3	ΟΙΚ 6411	21	ΤΕΜ	2,00	300,00	600,00	
15	Κατασκευή - τοποθέτηση ταμπλό σχολικού τύπου(πλήρες σετ)	ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.1.2	ΟΙΚ 6411	22	ΤΕΜ	2,00	440,00	880,00	
16	Εστίες με δίχτυ	ΝΑΟΙΚ 73.96.2.ΣΧΑ	ΟΙΚ 7396	23	ΤΕΜ	6,00	400,00	2.400,00	
17	Διαγράμμιση εξωτερικού γηπέδου μπάσκετ	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε17.4.9	ΟΙΚ 7788	24	τεμ.	3,00	1.028,40	3.085,20	
18	Διαγράμμιση εξωτερικού γηπέδου βόλλευ	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε17.4.10	ΟΙΚ 7788	25	τεμ.	0,50	717,75	358,88	
19	Ενίσχυση φύτευσης με σπόρους γκαζόν και αγριάδας	ΝΑΠΡΣ Ν\Δ01.4.61.1	ΟΙΚ 6411	41	τ.μ.	200,00	12,00	2.400,00	
20	Προμήθεια κητευτικού χώματος	ΝΑΠΡΣ Δ07	ΠΡΣ 1710	27	μ3	25,00	8,50	212,50	
21	Ηλεκτροπρεσαριστή Σχάρα με αζονική βροχίδα 34x38 mm, κυκλοφορίας πεζών	ΝΑΥΔΡ Ν\11.02.03.03	ΥΔΡ 6752	28	μ2	2,00	173,18	346,36	
22	Περαστές σχάρες για φρεάτια ομβρίων, τύπου ΑΣΚΟ, κατασκευασμένες από δομικό χάλυβα	ΝΑΥΔΡ Ν\11.03	ΟΙΚ 6418	29	τεμ.	4,00	44,83	179,32	
Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								72.764,56	72.764,56
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	30	μ2	1.321,00	7,87	10.396,27	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	31	μ2	1.321,00	1,20	1.585,20	
Σύνολο : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								11.981,47	11.981,47
4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ									
1	Επίστρωση με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς	ΝΑΟΙΚ Ν\79.12.03.01	ΟΙΚ 7396	32	μ2	667,00	37,00	24.679,00	
2	Παγκάκι χωρίς πλάτη ενδεικτικού τύπου CALERO	ΝΑΟΙΚ Ν\56.21.01	ΟΙΚ 5104	33	ΤΕΜ	16,00	550,00	8.800,00	
3	Στοιχείο πάγκου ενδεικτικού τύπου COMPACT	ΝΑΟΙΚ Ν\56.21.02	ΟΙΚ 5104	34	ΤΕΜ	2,00	350,00	700,00	
4	Ελαστική καθιστική σφαίρα διαμέτρου 500mm	ΝΑΟΙΚ Ν\56.21.03	ΟΙΚ 5104	26	ΤΕΜ	6,00	370,00	2.220,00	
5	Θερμοπλαστικά παιχνίδια δαπέδου εξωτερικών χωρων (αλφάβητο)	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε17.4.8.2	ΟΙΚ 7788	40	τεμ.	2,00	650,00	1.300,00	
6	Θερμοπλαστικά παιχνίδια δαπέδου εξωτερικών χωρων (βελάκια)	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε17.4.5	ΟΙΚ 7788	35	τεμ.	2,00	1.436,71	2.873,42	
7	Θερμοπλαστικά παιχνίδια δαπέδου εξωτερικών χωρων (φιδάκι)	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε17.4.6	ΟΙΚ 7788	36	τεμ.	2,00	2.686,71	5.373,42	
Σε μεταφορά								45.945,84	94.660,07

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								45.945,84	94.660,07
8	Θερμοπλαστικά παιχνίδια δαπέδου εξωτερικών χώρων (κουτσό πύραυλος)	ΝΑΟΔΟ ΝΕ17.4.8	ΟΙΚ 7788	38	τεμ.	2,00	1.086,71	2.173,42	
9	Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.9	ΟΙΚ 5104	39	ΤΕΜ	12,00	200,00	2.400,00	
Σύνολο : 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								50.519,26	50.519,26
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	145.179,33 26.132,28
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	171.311,61 25.696,74
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									197.008,35 11.817,25
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	208.825,60 50.118,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									258.943,74
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ									0,01
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ									258.943,75

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΛΑΜΠΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΜΙΛΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ.Δ.Δ.
ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.