



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. μελέτης: 30/2024	Ανακατασκευή γηπέδου Νέας Αμισού. ΚΑ : 30.7131.20 CPV: 03419000-0 (ξυλεία)
---	---

Μελέτη της προμήθειας με τίτλο :
«Ανακατασκευή γηπέδου Νέας Αμισού»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 30.000,00€ με το Φ.Π.Α. (37.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α.).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση
- Τεχνική Περιγραφή
- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ανακατασκευή γηπέδου Νέας Αμισού. ΚΑ : 30.7131.20 CPV: 03419000-0 (ξυλεία)
Αριθμ. μελέτης: 30/2024	

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρόκειται για την προμήθεια και την τοποθέτηση όλων των υλικών και μικρούλικών που θα απαιτηθούν για να πραγματοποιηθεί η ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου στη Νέα Αμισό Δράμας.

Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

- Αναμόχλευση του υπάρχοντος κηπευτικού χώματος.
- Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση νέου κηπευτικού χώματος.
- Διάστρωση και διαμόρφωση αγωνιστικού χώρου.
- Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού.
- Προμήθεια και τοποθέτηση γεφυφάσματος.
- Προμήθεια και τοποθέτηση γραναζωτών εκτοξευτήρων ύδατος μαζί με τους αρθρωτούς βραχίονες.
- Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών ελέγχου των εκτοξευτήρων.
- Προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα corrugated για την αποστράγγιση των βρόχινων νερών.
- Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού PE Φ 63/10 atm.
- Προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας ομβρίων.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κεντρικής μονάδος προγραμματισμού των εκτοξευτήρων.
- Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίων παροχής ρεύματος.
- Κάλυμμα εκτοξευτήρων μεγάλων αποστάσεων από συνθετικό χλοοτάπητα.

Στη δαπάνη της προμήθειας και τοποθέτησης, θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και μικρούλικά (έστω και αν ρητώς δεν αναφέρονται) για την εγκατάσταση του συστήματος αυτόματου ποτίσματος και για την παράδοσή του, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με το αστικό δίκτυο ύδρευσης και σε πλήρη λειτουργία.

Όλα τα ενσωματούμενα υλικά, θα πρέπει να στιβαρής κατασκευής και για τα οποία θα δίδεται σχετική εγγύηση.

Τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και να έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τη μελέτη.

Απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς.

Οι προϋπολογιζόμενες τιμές είναι εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των ανωτέρω περιγραφόμενων υλικών ανέρχεται σε **37.200,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (30.00,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7131.20 του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2024 των εξόδων του Δήμου Δράμας.

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €
1	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ	1	ΤΕΜ.	30.000,00
			Φ.Π.Α. 24%	7.200,00
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	37.200,00

Δράμα, Σεπτέμβριος 2024

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Τσιπουρίδου Αγγελική
Τεχν. Γεωπόνος Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Κιοσσές
Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. μελέτης: 30/2024	Ανακατασκευή γηπέδου Νέας Αμισού. ΚΑ : 30.7131.20 CPV: 03419000-0 (ξυλεία)
---	--

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαισημιβραχώδες
2.	Προμήθεια και μεταφορά και διάστρωση κηπαίου χώματος
3.	Διάστρωση και διαμόρφωση αγωνιστικού χώρου
4.	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα
5.	Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού
6.	Προμήθεια και τοποθέτηση γεωφάσματος
7.	Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών από PVC Φ160/6 ατμ
8.	Προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα Corrugated Φ 160
9.	Προμήθεια και τοποθέτηση γранаζωτών εκτοξευτήρων G-990
10.	Προμήθεια και τοποθέτηση γранаζωτών εκτοξευτήρων G-995
11.	Προμήθεια & τοποθέτηση αντλίας ομβρίων
12.	Προμήθεια και τοποθέτηση βάνας 2 1/2"
13.	Κατασκευή φρεατίων
14.	Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίων NYΥ 3Χ 1,5
15.	Προμήθεια και τοποθέτηση αρθρωτού βραχίονα 1,5"
16.	Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού Φ63 10Atm PE

17.

Κάλυμμα εκτοξευτήρων μεγάλων αποστάσεων από συνθετικό χλοοτάπητα

Δράμα, Σεπτέμβριος 2024

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Τσιπουρίδου Αγγελική
Τεχν. Γεωπόνος Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Κιοσσές
Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. μελέτης: 30/2024	Ανακατασκευή γηπέδου Νέας Αμισού. ΚΑ : 30.7131.20 CPV: 03419000-0 (ξυλεία)
--	---

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ€	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €
1.	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαισημιβραχώδες	m3	480,00	1,65	792,00
2.	Προμήθεια και μεταφορά και διάστρωση κηπαίου χώματος	m3	960,00	10,00	9.600,00
3.	Διάστρωση και διαμόρφωση αγωνιστικού χώρου	m2	6.500,00	0,41	2.665,00
4.	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	στρ.	7,50	105,00	787,50
5.	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους (εργασία)	m3	0,00	0,00	0,00
6.	Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού	m3	100,00	1,00	100,00
7.	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας (εργασία)	m2	0,00	0,00	0,00
8.	Εκσκαφή τάφρων σε έδαφος γ/β (εργασία)	m3	0,00	0,00	0,00
9.	Προμήθεια και τοποθέτηση γεφυφάσματος	m2	160,00	1,65	264,00
10.	Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών από PVC Φ160/6 ατμ	μ.μ.	20,00	8,00	160,00
11.	Προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα Corrugated Φ 160	μ.μ.	160,00	15,50	2.480,00
12.	Προμήθεια και τοποθέτηση γρναζωτών εκτοξευτήρων G-990	τεμ.	6,00	600,00	3.600,00

13.	Προμήθεια και τοποθέτηση γραναζωτών εκτοξευτήρων G-995	τεμ.	10,00	600,00	6.000,00
14.	Προμήθεια & τοποθέτηση αντλίας ομβρίων	τεμ.	1,00	800,00	800,00
15.	Προμήθεια και τοποθέτηση βάνας 2 1/2"	τεμ.	1,00	100,00	100,00
16.	Κατασκευή φρεατίων	τεμ.	1,00	500,00	500,00
17.	Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίων ΝΥΥ 3Χ 1,5	μ.μ.	599,55	1,10	659,50
18.	Προμήθεια και τοποθέτηση αρθρωτού βραχύονα 1,5"	τεμ.	10,00	80,00	800,00
19.	Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού Φ63 10Atm PE	μ.μ.	100,00	3,20	320,00
20.	Κάλυμμα εκτοξευτήρων μεγάλων αποστάσεων από συνθετικό χλοοτάπητα	τεμ.	6,00	62,00	372,00
21.				ΣΥΝΟΛΟ	30.000,00
22.				ΦΠΑ 24%	7.200,00
23.				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	37.200,00

Δράμα, Σεπτέμβριος 2024

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Τσιπουρίδου Αγγελική
Τεχν. Γεωπόνος Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Κιοσσές
Τοπογράφος Μηχανικός