

Ια. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Α. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

1.1 Σύνοψη

Το αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής αφορά στην προμήθεια και αντικατάσταση των επενδύσεων δαπέδων του Κινηματογράφου «ΟΛΥΜΠΙΑ» (ισόγειο και εξώστης). Σκοπός της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της χρήσης της αίθουσας καθώς το υφιστάμενο δάπεδο τοποθετήθηκε από την κατασκευή του κτιρίου και πέρα της παλαιότητας, η εντατική χρήση έχει προκαλέσει φθορές και υποβάθμισή του. Κυρίως όμως, η αντικατάσταση κρίνεται αναγκαία λόγω της προγραμματισμένης προμήθειας και αντικατάστασης των καθισμάτων Κινηματογράφου, που αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω φθορές στο ήδη παλαιωμένο δάπεδο της αίθουσας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δαπέδων PVC σε επιφάνεια 300,00 m².

1.2 Παρεμβάσεις

Όπως προκύπτει από τις κατόψεις και την επιτόπου προμέτρηση, πρόκειται για αίθουσα αμφιθεατρικής δομής η οποία αναπτύσσεται σε κεκλιμένο δάπεδο για τον ισόγειο χώρο και σε αναβαθμίδες στον εξώστη, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για πλεονάζων υλικό δαπέδου καθώς η μορφή του εν λόγω δαπέδου είναι σε ρολά.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν παρατίθεται η απεικόνιση του χώρου.

Ισόγειο



Εξώστης



Η συνολική πρόσθετη ποσότητα υλικού δαπέδου και λοιπών προϊόντων υπολογίζεται περίπου στο 10-15% του καθαρού εμβαδού της αίθουσας.

Οι παρεμβάσεις που θα εκτελεστούν είναι:

1. Προμήθεια δαπέδου PVC 300,00 m²
2. Προμήθεια υλικών συγκόλλησης
3. Αποψίλωση παλαιών στρώσεων δαπέδου με απόξεση υποβάθρου
4. Τοποθέτηση δαπέδων.

Αναλυτικά η πρόταση αφορά τις εξής προμήθειες υλικών και εργασίες:

1. Ομοιογενές δάπεδο PVC

Περιλαμβάνει την προμήθεια και εφαρμογή 300 m² ομοιογενούς δαπέδου βινυλικού PVC σε ρολά. Το δάπεδο θα είναι πάχους 2,00mm, βαριάς επαγγελματικής χρήσης, υψηλής αντοχής και θα αποτελείται από 100% ανακυκλώσιμα υλικά.

2. Κόλλες

Περιλαμβάνει την προμήθεια και εφαρμογή οικολογικής μαγνητικής κόλλας για την τοποθέτηση του δαπέδου.

3. Κορδόνι θερμοκόλλησης

Περιλαμβάνει την προμήθεια και εφαρμογή κορδονιού με θερμοσυγκόλληση, κατά την τοποθέτηση του δαπέδου και για την κάλυψη των αρμών που θα δημιουργηθούν, προκειμένου να σφραγίσουν καλά τα κενά των αρμών και να αποφευχθούν μελλοντικές φθορές.

4. Τεχνικές εργασίες

Περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την εφαρμογή του δαπέδου.

2. Περιγραφή οικονομικού αντικειμένου

Το οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας αναλύεται ως ακολούθως:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
1	ΔΑΠΕΔΟ				
1.1	ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΔΑΠΕΔΟ PVC 2,00mm	m ²	300	25,00 €	7.500,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	7.500,00 €
2	ΚΟΛΛΕΣ				
2.1	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΕCΟ 45/3 (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 250-300 gr/m ²)	kg	108	5,00 €	540,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	540,00 €
3	ΑΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ				
3.1	ΚΟΡΔΟΝΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 0,5m/m ²)	m	100	0,60 €	60,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	60,00 €
4	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
4.1	ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ PVC ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ	m ²	300	10,00 €	3.000,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	3.000,00 €
				ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	11.100,00 €
				ΦΠΑ 24%	2.664,00 €
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	13.764,00 €

A/A	ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
1	ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΔΑΠΕΔΟ PVC	7.500,00 €
2	ΚΟΛΛΕΣ	540,00 €
3	ΚΟΡΔΟΝΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	60,00 €
4	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ		11.100,00 €
ΦΠΑ (24%)		2.664,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		13.764,00 €

Β. ΩΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

1.1 Σύνοψη

Το αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής αφορά στην προμήθεια και αντικατάσταση των επενδύσεων δαπέδων του αμφιθεάτρου του Δημοτικού Ωδείου της Δράμας. Σκοπός της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της χρήσης της αίθουσας καθώς το υφιστάμενο δάπεδο τοποθετήθηκε από την κατασκευή του κτιρίου και πέρα της παλαιότητας, η εντατική χρήση έχει προκαλέσει φθορές και υποβάθμισή του. Κυρίως όμως, η αντικατάσταση κρίνεται αναγκαία λόγω της προγραμματισμένης προμήθειας και αντικατάστασης των καθισμάτων του αμφιθεάτρου, που αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω φθορές στο ήδη παλαιωμένο δάπεδο της αίθουσας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δαπέδων LVT σε επιφάνεια 425,00 m².

1.2 Παρεμβάσεις

Όπως προκύπτει από τις κατόψεις και την επιτόπου προμέτρηση, πρόκειται για αίθουσα αμφιθεατρικής δομής η οποία αναπτύσσεται σε αναβαθμίδες, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για πλεονάζων υλικό δαπέδου καθώς η μορφή του εν λόγω δαπέδου είναι σε ρολά.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν παρατίθεται η απεικόνιση του χώρου.





Για να επιτευχτεί ένα αποτέλεσμα χωρίς πολλές ραφές και μπαλώματα θα πρέπει να διατίθεται πλεονάζων προϊόν.

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και η επένδυση των σκαλοπατιών (ρίχτες) τα οποία δεν υπολογίζονται στις κατόψεις χώρων αλλά πρέπει να επενδυθούν.

Η συνολική πρόσθετη ποσότητα υλικού δαπέδου και λοιπών προϊόντων υπολογίζεται περίπου στο 20% του καθαρού εμβαδού της αίθουσας.

Οι παρεμβάσεις που θα εκτελεστούν είναι:

1. Προμήθεια δαπέδου LVT 425,00 m²
2. Προμήθεια υλικών συγκόλλησης
3. Προμήθεια προφίλ γωνίας σκάλας
4. Αποψίλωση παλαιών στρώσεων δαπέδου με απόξεση υποβάθρου
5. Τοποθέτηση δαπέδων και γωνιών σκάλας.

Αναλυτικά η πρόταση αφορά τις εξής προμήθειες υλικών και εργασίες:

1. Βινυλικό δάπεδο LVT

Περιλαμβάνει την προμήθεια και εφαρμογή Βινυλικού LVT δαπέδου 425 m². Το δάπεδο θα είναι πλήρως αδιάβροχο και ανθεκτικό έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε σκληρή χρήση. Θα τοποθετηθεί κολλητά στο πάτωμα και θα είναι πάχους 2,50mm τουλάχιστον.

2. Κόλλες

Περιλαμβάνει την προμήθεια και εφαρμογή οικολογικής μαγνητικής κόλλας και κόλλας νεοπρενίου, για την τοποθέτηση του βινυλικού δαπέδου.

3. Προφίλ

Περιλαμβάνει την προμήθεια και εφαρμογή αντιολισθητικού προφίλ, για την κάλυψη των ενωμάτων που θα προκύψουν από την διαμόρφωση του δαπέδου σε σκαλοπάτια.

4. Τεχνικές εργασίες

Περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την εφαρμογή του δαπέδου LVT και του προφίλ σκάλας.

2. Περιγραφή οικονομικού αντικειμένου

Το οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας αναλύεται ως ακολούθως:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
1	ΔΑΠΕΔΟ				
1.1	ΔΑΠΕΔΟ ΒΙΝΥΛΙΚΟ LVT 2,50mm - 0,55mm	m ²	425	26,00 €	11.050,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1	11.050,00 €
2	ΚΟΛΛΕΣ				
2.1	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ECO 45/3 (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 250-300 gr/m ²)	kg	144	5,00 €	720,00 €
2.2	ΚΟΛΛΑ ΝΕΟΠΡΕΝΙΟΥ FORM EN 210 (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 250-300 gr/m ²)	kg	15	6,00 €	90,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2	810,00 €
3	ΠΡΟΦΙΛ				
3.1	ΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΑΣ	m	37,5	12,00 €	450,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3	450,00 €
4	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
4.1	ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ LVT	m ²	400	9,75 €	3.900,00 €
4.2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ	m	36	2,80 €	100,80 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4	4.000,80 €

A/A	ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
1	ΔΑΠΕΔΟ	11.050,00 €
2	ΚΟΛΛΕΣ	810,00 €
3	ΠΡΟΦΙΛ	450,00 €
4	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4.000,80 €
ΣΥΝΟΛΟ		16.310,80 €
ΦΠΑ (24%)		3.914,59 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		20.225,39 €