

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	ΝΑΟΙΚ Α\20.02	1	ΟΙΚ 2112	m3	2.586	8,70	22.498,20	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	2	ΟΙΚ 2124	m3	54	11,30	610,20	
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\20.10	3	ΟΙΚ 2162	m3	1.960	10,60	20.776,00	
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	4	ΟΙΚ 2162	m3	86	25,80	2.218,80	
Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								46.103,20	46.103,20
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	5	ΟΙΚ 3213	m3	66	99,30	6.553,80	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	6	ΟΙΚ 3214	m3	158	113,00	17.854,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.06	7	ΟΙΚ 3215	m3	655	130,00	85.150,00	
4	Σώματα πλήρωσης διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ Α\32.15	8	ΟΙΚ 7933.1	m3	35	42,40	1.484,00	
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	9	ΟΙΚ 3816	m2	3.415	15,30	52.249,50	
6	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\38.13	10	ΟΙΚ 3841	m2	523	19,60	10.250,80	
7	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ Α\38.18	11	ΟΙΚ 3816	m	606	2,30	1.393,80	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	12	ΟΙΚ 3873	kg	64.250	1,20	77.100,00	
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	13	ΟΙΚ 3873	kg	3.770	1,10	4.147,00	
10	Αποστάτες σιδηροοπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\38.45	14	ΟΙΚ 3873	m2	3.938	1,80	7.088,40	
11	Κατασκευή δαπέδων πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ., με πλάκες πεζοδρομίου βοτσαλωτές	ΝΑΟΔΟ Δ\B52.2ΣΧΑΝ	15	ΟΙΚ 2922	m2	161	17,65	2.841,65	
Σύνολο 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								266.112,95	266.112,95
3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.15.01	16	ΟΙΚ 4662.1	m2	735	23,00	16.905,00	
Σε μεταφορά								16.905,00	312.216,15

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Από μεταφορά								16.905,00	312.216,15
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.15.02	17	ΟΙΚ 4662.1	m2	375	46,00	17.250,00	
3	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01	18	ΟΙΚ 3213	m	226	17,30	3.909,80	
4	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02	19	ΟΙΚ 3213	m	142	21,20	3.010,40	
5	Ενισχύσεις επιχρισμάτων με υαλόπλεγμα	ΝΑΟΙΚ Α\49.05ΣΧ	20	ΥΔΡ 6630.1	m2	3.070	5,00	15.350,00	
6	Ενισχύσεις ακμών επιχρισμάτων με υαλόπλεγμα	ΝΑΟΙΚ Α\49.06ΣΧ	21	ΥΔΡ 6630.1	μμ	440	1,60	704,00	
7	Είδικα προφιλ αλουμινίου για δημιουργία κορνιζωμάτων στα επιχρισματα	ΝΑΟΙΚ Α\61.13.1ΣΧ	22	ΟΙΚ 6116	m	351	2,50	877,50	
8	Είδικα προφιλ αλουμινίου για δημιουργία σκοτιων στα επιχρισματα	ΝΑΟΙΚ Α\61.13.2ΣΧ	23	ΟΙΚ 6116	m	290	2,00	580,00	
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	24	ΟΙΚ 7121	m2	948	12,70	12.039,60	
10	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.31	25	ΟΙΚ 7131	m2	2.338	11,60	27.120,80	
11	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΝΑΟΙΚ Α\71.71	26	ΟΙΚ 7171	m2	512	0,70	358,40	
12	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	ΝΑΟΙΚ Α\71.81	27	ΟΙΚ 7181	μμ	214	9,40	2.011,60	
13	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\71.82	28	ΟΙΚ 7182	μμ	477	0,70	333,90	
Σύνολο 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								100.451,00	100.451,00
4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x5 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ Α\73.31.04	29	ΟΙΚ 7332	m2	179	73,60	13.174,40	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01	30	ΟΙΚ 7331	m2	60	33,20	1.992,00	
3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.02	31	ΟΙΚ 7331	m2	234	37,10	8.681,40	
4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.03	32	ΟΙΚ 7331	m2	659	39,80	26.228,20	
5	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.34.02	33	ΟΙΚ 7326.1	m2	3	39,80	119,40	
6	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Α\73.35	34	ΟΙΚ 7326.1	μμ	606	4,10	2.484,60	
7	Επιστρώσεις δαπέδων δια τσιμεντοκονιάματος πάχους 5-6 εκ.	ΝΑΟΙΚ Α\73.36.01ΣΧ	35	ΟΙΚ 7335	m2	952	6,48	6.168,96	
8	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ Α\73.76	36	ΟΙΚ 7396	μμ	132	4,80	633,60	
9	Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου	ΝΑΟΙΚ Α\73.91	37	ΟΙΚ 7373.1	m2	53	24,00	1.272,00	
10	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθητικού δαπέδου	ΝΑΟΙΚ Α\73.94	38	ΟΙΚ 7373.1	m2	21	39,80	835,80	
Σε μεταφορά								61.590,36	412.667,15

