

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	1	ΟΙΚ 2238	m2	20	4,80	96,00	
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	2	ΟΙΚ 2252	m2	100	6,70	670,00	
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.45	3	ΟΙΚ 2275	m2	32	19,90	636,80	
Σύνολο 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								1.402,80	1.402,80
2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	4	ΟΙΚ 7121	m2	50	12,70	635,00	
2	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\71.36	5	ΟΙΚ 7136	m2	80	8,10	648,00	
Σύνολο 2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								1.283,00	1.283,00
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01	6	ΟΙΚ 7331	m2	10	33,20	332,00	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.02	7	ΟΙΚ 7331	m2	20	37,10	742,00	
3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01	8	ΟΙΚ 7326.1	m2	30	34,60	1.038,00	
Σύνολο 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								2.112,00	2.112,00
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
1	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m ²	ΝΑΟΙΚ Α\65.01.02	9	ΟΙΚ 6501	m2	31	219,00	6.789,00	
2	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΝΑΟΙΚ Α\76.20.01	10	ΟΙΚ 7621	m2	4,8	39,80	191,04	
3	Πάγκοι αποδυτηρίων 2μμ	ΝΑΟΙΚ Α\56.21.4ΣΧΑΝ	11	ΟΙΚ 5616	τεμ. 2μμ	7	210,00	1.470,00	
4	Κρεμάστρα αποδυτηρίων 2μμ	ΝΑΟΙΚ Α\56.21.5ΣΧΑΝ	12	ΟΙΚ 5616	τεμ. 2μμ	10	40,00	400,00	
5	Ερμάρια αποδυτηρίων με 4 πόρτες	ΝΑΟΙΚ Α\62.31.1ΣΧΑΝ	13	ΟΙΚ 6231	τεμ	6	320,00	1.920,00	
Σύνολο 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								10.770,04	10.770,04
5. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01	14	ΟΙΚ 7785.1	m2	1.130	9,80	11.074,00	
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02	15	ΟΙΚ 7785.1	m2	435	11,60	5.046,00	
Σε μεταφορά								16.120,00	15.567,84

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Από μεταφορά								16.120,00	15.567,84	
3	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.54	16	ΟΙΚ 7754	μ2	40	7,00	280,00		
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.55	17	ΟΙΚ 7755	μ2	20	7,00	140,00		
5	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑΟΙΚ Α\77.67.02	18	ΟΙΚ 7767.4	μμ	60	2,30	138,00		
6	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC	ΝΑΟΙΚ Α\77.66	19	ΟΙΚ 7766	μ2	10	8,10	81,00		
7	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ Α\77.10	20	ΟΙΚ 7725	μ2	100	4,60	460,00		
Σύνολο 5. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								17.219,00	17.219,00	
6. ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)										
1	Εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης αποδυτηρίων	ΑΤΗΕ 8046.2ΣΧΕΤ	21	ΗΛΜ 5	ΤΕΜ	1	600,00	600,00		
2	Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αποδυτηρίων	ΑΤΗΕ 9375.3ΣΧ	22	ΗΛΜ 60	τεμ.	1	2.500,00	2.500,00		
Σύνολο 6. ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)								3.100,00	3.100,00	
								Αθροισμα		35.886,84
								Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	6.459,63
								Αθροισμα		42.346,47
								Απρόβλεπτα	15,00 %	6.351,97
								Αθροισμα		48.698,44
								Πρόβλεψη αναθεώρησης		82,05
								Αθροισμα		48.780,49
								ΦΠΑ	23,00 %	11.219,51
								Γενικό Σύνολο		60.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

2/5/2012

2/5/2012

Οι μελετητές

Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ